

# 沧州永盛建筑器材 施工安全爬梯

产品名称	沧州永盛建筑器材 施工安全爬梯
公司名称	沧州永盛建筑器材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	中国河北沧州献县河城街镇小屯村
联系电话	15630710685

## 产品详情

安全爬梯的拆除有哪些注意事项

- 1、架体在拆除前应做好如下准备工作：
- 2、检查爬梯架体的各个杆件、连墙件以及各构件之间的连接。
- 3、应清除架体上杂物及作业面的障碍物。
- 4、拆除架体时，应符合下列规定：
- 5、拆除作业必须由上而下逐层进行，严禁上下同时作业。
- 6、同一层的构配件和斜拉杆必须按照先上后下、先内后外的顺序进行拆除。
- 7、连墙件必须随架体逐层拆除，严禁先将连墙件拆除后再拆架体，拆除过程中架体自由大于2层时，必须加设临时拉结。
- 8、梯段与杆件应采用机械运至地面，严禁抛投。
- 9、拆卸的构配件应不得混乱堆放，应按品种规格分类堆放，并及时整修与保养。

(1)保证驱动装置制动器的质量和提高制动力矩。目前使用的片式磨擦制动器的制动力矩一般在 $100\text{N} \cdot \text{m}$

左右，施工安全爬梯，制动力矩偏小，有待进一步提高制动力矩，使制动力矩的安全系数 $k \geq 2$ 。

(2)目前施工升降机上绝大多数使用锥形磨擦式防坠安全器。从使用的情况来看，性能较稳定，是比较安

全可靠的一种防坠安全装置。但问题是在使用过程中一定要按照JG5058-95的要求。防坠安全器在使用时。至少每三个月进行一次额定载荷的坠落试验。以验证防坠安全器的可靠性。另外，防坠安全器只能在有效的标定期限内使用。到期后一定要及时的送交专业检测单位进行检修和测试，重新标定有效期后方可使用。同时在使用过程中要加强保养，特别要防止壳体内渗水和制动带上粘油污，施工安全爬梯，以保证它的工作可靠性和中够的制动力矩。

(3)要安装吊笼超载保护装置，以确保吊笼的安全运行。如前所述，目前吊笼上使用超载限制保护装置很少，特别是国产的施工升降机上安装这种安全装置的则更少。期待研制出一种简单，实用，安全可靠的吊笼超载限制的保护器推广使用。

(4)驱动小齿轮与齿条啮合处，在齿条背面一定要安装靠轮。以保证驱动小齿轮与齿条右靠啮合。同时靠轮的偏心轴一业要用锁片固定牢。

1.安全爬梯脚手架主要由立杆、横杆、斜杆、横撑、顶杆、底座、可调底座、脚踏板、楼梯、附墙外支架及其他配套构件组成。各部件安装使用方法如下：安全爬梯吊装试验安全爬梯吊装试验可调底座插于立杆底部，用作支承系统的水平，高度垂直调节及扩大承压面，桥梁施工安全爬梯，传力给基础，由螺杆及底板焊接而成，可调底座不可调得太高，施工安全爬梯价格，以免从立杆中脱出造成安全事故。

2.立杆是承受垂直方向载荷的主要构件。在立杆的管件上每隔495的距离焊有一排销扣，用来安装横杆、横撑、或斜杆。插销直接焊接在立杆顶部，确保无丢失。

3.横杆是框架水平承力构件。它通过销库与立杆连接，由于销库带有楔铁，使两者的连接具有很好的力学强度和极高的自锁性能。

4.横撑是框架水平承力及用来安放梯子和脚踏板构件。它通过销库与立杆连接。

沧州永盛建筑器材(图)-施工安全爬梯由沧州永盛建筑器材有限公司提供。“安全爬梯，安全梯笼，施工安全爬梯，盘扣式安全爬梯”就选沧州永盛建筑器材有限公司（[www.tz1288.com](http://www.tz1288.com)），公司位于：中国河北沧州献县河城街镇小屯村，多年来，沧州永盛建筑器材坚持为客户提供好的服务，联系人：李龙波。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。沧州永盛建筑器材期待成为您的长期合作伙伴！