

沧州永盛建筑器材 安全梯笼厂家 安全梯笼

产品名称	沧州永盛建筑器材 安全梯笼厂家 安全梯笼
公司名称	沧州永盛建筑器材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	中国河北沧州献县河城街镇小屯村
联系电话	15630710685

产品详情

一步：安放可调节底座

首先将可调节底座4支可调节底座参照右图摆放成长方形，长方形的中心距按照2438mm长度，1268mm宽度摆放，并将螺母调节到低点(根据地面情况，4个螺母应调节在同一水平线上)。在搭设前应对底座安放位置进行放线。四个角底座上螺母平面的标高应一致。

二步：安装安全爬梯立杆和横杆连接

将4支长度为3135的立杆分别套在可调底座上并用横杆将立杆连接成一个整体，纵向用2438mm的横杆，安全梯笼厂家，装在高一点方向的销库里。横向用1268mm的横杆，装在低一点方向的销库里(注意横向下面一条不装横杆，应装在用角钢焊接成的1268mm横撑，用于置放楼梯)。(加强型每500mm一层、标准型每750mm一层、实用型每1000mm一层)横杆按顺序往上安装。

注意：安装完成一层时，注意调整安全爬梯架身的水平度与直角度，调整好后锁紧全部插销(用小锤轻轻向下敲击即紧)。通道进口一面只安装下面一条，横杆和上面一条横杆，中间部分的横杆不用安装，留作通道门洞进口。

三步:安装横杆和楼梯

横杆的安装方法是以一条(进口处低一层装横杆)为基础，对面1.5米处再装一条(横杆用来放置楼梯的，楼梯的垂直高度为1.5米)，以此类推对面每隔1.5米装一条(一个立体面上间隔3米装一条)。楼梯的安装和横杆同步进行：直接将楼梯放置在已安装好的横杆上，摆正放好即可，一层楼梯靠右边置放。转角平台大的方向放在下面，转角平台小的方向放在上面。

笼是施工中非常常见的一种施工工具，而在工程结束时，梯笼拆卸时要注意哪些基本事项。

拆除前，安全梯笼，检查拟拆梯笼，根据检查结果，拟订出作业计划，报请批准，进行技术交底后才准工作。作业计划一般包括：拆除的步骤和方法、安全措施、材料堆放地点、劳动组织安排等。

拆除时应划分作业区，周围设绳绑围栏或竖立警戒标志，地面应设专人指挥，禁止非作业人员进入。拆除的高处作业人员应戴安全帽、系安全带、扎裹腿、穿软底防滑鞋。拆架程序应遵守由上而下，用吊机逐节吊除。

安全爬梯在施工中有举足若轻的地位，那么搭设安全爬梯有哪些注意事项呢。

- 1、爬梯支架必须配合施工进度搭设，一次搭设高度不应超过相邻墙件以上一层高度。?
- 2、每搭设一层，安全梯笼生产厂家，应效验爬梯支架的水平度和垂直度。?
- 3、扶手、斜拉杆的搭设应与立杆搭设同步进行，严禁滞后安装。?
- 4、当爬梯支架高出相邻墙件一层时，应采取确保脚手架稳定的临时拉结措施。?
- 5、连接件、锚固螺栓，应使用产品质量合格证的产品，在使用前应进行外观质量检查。?
- 6、爬梯仅用作施工人员通行，严禁作业人员携带着材料、施工机具通行。

沧州永盛建筑器材(图)-安全梯笼厂家-安全梯笼由沧州永盛建筑器材有限公司提供。沧州永盛建筑器材有限公司(www.tz1288.com)拥有很好的服务和产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！