

福州轻质复合隔墙板施工

产品名称	福州轻质复合隔墙板施工
公司名称	泉州市东进建材有限责任公司
价格	68.00/平方米
规格参数	
公司地址	福建省泉州市晋江市青阳街道洪宅垵社区文华路67号
联系电话	13506962886

产品详情

轻质复合隔墙板施工要点：

- 1、板材的运输及堆放应侧立，严防倾倒摔坏，其板下两端应有方木衬垫。
- 2、凡凸出墙面、地面、楼板底面的砂浆、混凝土块、杂物等必须剔除并清扫干净。
- 3、根据排板图，做好隔板顶部与楼板底的连接准备工作。
- 4、地面弹出隔墙板安装位置墨线，按中距600mm（含板缝宽10mm）进行排板，标明门窗洞口尺寸线，门窗洞口非标准板须事先统一加工，在阴角处的补板应切割整齐。
- 5、根据排板图，在条板拼缝处的上端，预先将“ ”型钢卡固定在结构顶板上，以满足钢卡将相邻两块条板卡住。
- 6、隔墙板顶部及两侧企口处，用923水泥粘结砂浆铺满，按排板图从一头开始（若隔墙上有门窗洞口时，应从门窗洞口向两侧开始），下面对准墨线用撬棍在板底撬起将板上端顶紧，板边揉挤严实，并将挤出的粘结砂浆刮平，用靠尺检查，使板呈垂直状态，用两组木楔将板底撑紧。
- 7、一面隔墙安装完，经检查合格后，板底缝内用C20细石混凝土填塞密实。待细石混凝土浇灌三天后，撤出木楔，并用同标号细石混凝土将木楔留下孔洞塞严。
- 8、当隔墙板有预留连接铁件时，其焊接长度应符合有关规定
- 9、板缝间用微膨胀水泥砂浆填实刮平，用50mm宽网格带粘贴，待板缝砂浆干燥后，再抹一层水泥砂浆，同时压入100mm宽玻纤网格布增强抗裂。水电专业必须与隔墙板安装密切配合，水电埋管的敷设应与隔墙板的安装同步进行，板面若需开孔，应用云石机切孔，不得任意剔凿，水暖件吊挂必须固定在条板的预埋件上（该铁件应在加工订货时提出），且每个吊挂点吊挂重量不得大于80kg。
- 10、电气连接盒、插座四周应用 型水泥粘结剂粘牢，其表面与隔墙板面平。