

# 岩棉复合板设备-砂浆岩棉复合板设备全套生产线厂家

|      |                                 |
|------|---------------------------------|
| 产品名称 | 岩棉复合板设备-<br>砂浆岩棉复合板设备全套生产线厂家    |
| 公司名称 | 大城县青旭保温机械设备厂                    |
| 价格   | 80000.00/套                      |
| 规格参数 | 品牌:精工<br>型号:砂浆复合<br>规格:1400*150 |
| 公司地址 | 河北省廊坊市大城县豆庄村                    |
| 联系电话 | 13931656994 13931656994         |

## 产品详情

### 岩棉复合板设备-砂浆岩棉复合板设备全套生产线厂家

岩棉复合板设备的配套组成；1、网格布、塑料薄膜支架。2、岩棉复合砂浆平台，岩棉复合板纵向切割平台，横向切割平台。3、岩棉复合板出料平台4、岩棉砂浆搅拌工作系统5、砂浆干粉上料系统。

先将砂浆岩棉复合板设备放在一个合理的地方，需要方便工人马料，出料端要规整方便放料，砂浆水泥岩棉复合板设备在安装时，要尽量放的平整，以防工作台面倾斜，皮带与砂浆水泥岩棉复合板设备跑偏。放好设备以后就可开始安排工人施工，首先把塑料膜，网格布支架按照顺序排列号，将材料的一端伸出放在刮料槽也就是底面刮料槽下部，将刮料槽调整至离皮带您所需要的厚度。开始放料，启动砂浆水泥岩棉复合板设备工作机，根据传送速度工人开始将切好的岩棉条竖立排列于刮好的砂浆之上。岩棉条经过后方压力压碾的施压压力压碾根据需要调节压力，将岩棉条与砂浆紧密结合；注；没有压碾的砂浆水泥岩棉复合板设备是不科学的，后期易造成岩棉与水泥砂浆的脱离。压碾施压完毕后，会经过第二个刮料槽也就是上面刮料槽，砂浆厚度可调，之后经过表面网格布塑料膜铺装后，由第二个压碾施压，算是完成了岩棉双面复合。表面复合完毕后需要烤箱的，传送至烘干后才会进入下一步工序，岩棉砂浆复合板会直接传送至纵向切割锯，完成宽度切割。然后进入横向切割部分，横向切割部分每次移动完成出板两块，实现高效率切割，由工人搬运至板材料晒工棚进行风干，这便是砂浆岩棉板设备的工作过程。砂浆岩棉复合板设备生产线生产中无粉尘污染，采用全自动的湿法切割工艺。