

# 山东连续梁挂篮出租厂家,悬臂挂篮租赁,山东连续梁挂篮生产厂家

产品名称	山东连续梁挂篮出租厂家,悬臂挂篮租赁,山东连续梁挂篮生产厂家
公司名称	山东天弘重工有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:天弘重工 型号:菱形 三角形 桁架形 产地:山东
公司地址	济宁经济开发区马集镇工业园洪义路路南
联系电话	16688053508

## 产品详情

山东天弘重工主营：连续梁挂篮租赁,悬臂挂篮出租,挂篮模板加工,挂篮杆件回收。

山东天弘重工有限公司是一家集挂篮租赁、挂篮模板加工、挂篮回收、改造于一体的大型综合性公司，公司可生产租赁菱形挂篮、三角挂篮、桁架挂篮，公司在全国拥有4家分公司,现有工程师20余人，一线骨干员工570余人。库存新旧模板共计 50000吨，仓储用地 2000 亩，车间 20000平方，年产桥梁钢模板20000吨，公司长期租赁、加工、回收各类型挂篮、挂篮模板、挂篮杆件、护栏模板、工字钢、墩柱模板、盖梁模板、承台模板、箱梁模板、空心板梁模板、T梁模板、系梁模板、抱箍，公司实力雄厚，已成为多家、中建、中交公司长期合作伙伴。所有产品价格均以电话报价为准。

联系人：闫经理 电话：16688053508（微信同号）QQ：532668174

挂篮施工是悬臂浇筑成败的关键，因此挂篮施工的安全是至关重要的，施工时务必注意如下事项：

- 1、挂篮安装完成后，班（组）长必须对挂篮后锚固系统、支点、吊带等进行全面细致的检查，确保其受力符合设计要求；

## 2、斜拉带、钢板吊带、精轧螺纹钢筋

吊带均为主要受力杆，其材质较为特殊，在其上进行电焊作业，施工时要格外小心，不得斜拉带及吊带；

## 3、使用连接器的锚点和吊带，必须在精轧螺纹钢筋

端头做好油漆记号，安装时要保证钢筋安装到位，一般伸入连接器内不少于8cm；

## 4、一个挂篮主桁的后锚共需4根精轧螺纹钢筋

，一个挂篮后锚总共需要8根精轧螺纹钢筋锚固，挂篮行走到位后要及时锚固好；

## 5、顶升挂篮的千斤顶、提升挂篮的葫芦要确保完好，禁止超负荷工作；

## 6、4根前

吊带受力要均匀，

在调整标高时，4根吊带就要调好，不能先调好2根之后在没有仪器监控的情况下调另外2根；

## 7、挂篮行走时，要确保吊带、模板

等与挂篮分离，并派专人观察行走是否正常。挂蓝

## 、模板

与箱梁或其他物品是否发生摩擦、牵挂，发现行走异常应立即停止，查明原因处理后再开始行走；

## 8、挂篮行走要对称进行，行走前要弹出纵向轴线

，在轨道上划出行走控制刻度线，行走时两侧行程要保持一致，轴向正确；

9、挂篮行走一定位置后，要及时对腹板外侧、底板进行修饰、打磨，使砼外观一致，对轻微错台，用扁钻子剔平，不得随意涂抹，吊带孔也要及时封堵；

10、吊带预留孔要正确，确保吊带竖直受力，不能有弯曲现象；

11、挂篮行走到位后，锚固挂篮后锚，使挂篮基本处于水平位置，行走小车要处于自由状态，不能受力；

12、固定卧泵管或提拉重物时，不得以挂篮作为锚固体，防止挂受力移位或倾覆；