

浙江岩棉机制板施工 吴江市中正钢结构净化彩板有限公司

产品名称	浙江岩棉机制板施工 吴江市中正钢结构净化彩板有限公司
公司名称	吴江市中正钢结构净化彩板有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	金莘公路港南村段
联系电话	13962571549

产品详情

医药洁净室与无菌器械的洁净室设计在温度、相对湿度、风速、换气次数、静压差项目上的检测标准均按照《洁净厂房设计规范》来执行，药厂洁净室的设计出现问题对无菌器械洁净室同样具有参考价值。

温度

洁净室夏季室温超过设计范围的原因，多是由于开始确定的各洁净室的空调送风量即换气次数时只注重满足洁净度指标，忽视了对各洁净室热平衡的校核计算。因此在生产洁净室的设计及运行过程中，必须对洁净室的空调送风参数进行实时修正，保证各个季节生产洁净室的温度都维持 18~28 C。温度和相对湿度主要影响产品生产工艺及xi菌的繁殖条件，还能引发由生产操作人员舒适度对产品质量的影响。

净化工程适合的行业

不论什么行业对产品的质量，环境的洁净都是越来越严格的，洁净室净化工程也将深入各行各业，这是发展趋势。目前净化工程行业涉及如下：微电子 日用化妆品 印刷包装 光学光电 化学 生物制药 器械 洁净手术室 航空航天 涂装涂料 wen物库房 电子行业：精密仪器 手机背光源 芯片生产、集成电路无尘室 汽车制造 磁盘制造车间等 食品行业：奶制品 果汁 盐类 酿酒厂 肉类加工 烘焙面包房 槟榔厂 海鲜 调料包等 日用化妆品行业：纸类 护肤品 化妆品 日常洗衣用品等。

净化工程建造

铝塑板墙面：轻钢龙骨基层，轻质隔墙内填防火岩棉，基层安装12mm厚石膏板，面层粘贴3mm厚铝塑板，岩棉机制板施工，板与板之间预留3mm板缝，板缝采用密封胶密封。抗jun涂料墙面：清理墙面基层，基层刮腻子，面层喷抗jun涂料。

通体砖墙面：清理基层，面层粘贴8厚瓷砖，砖缝预留3mm，采用白水泥抹缝。

顶面：

手术室电解钢板顶面：采用型钢龙骨骨架，面层安装1.0mm，厚电解钢板，电解钢板背衬12厚石膏板基层，钢板在工厂加工成型，到现场拼装，板与板之间点焊，板缝补原子灰处理，面层喷抗jun漆，墙与顶、墙与墙直角的转角采用圆弧形转角。完成后的墙面为整体无缝。

浙江岩棉机制板施工-吴江市中正钢结构净化彩板有限公司由吴江市中正钢结构净化彩板有限公司提供。吴江市中正钢结构净化彩板有限公司（www.wjzxcb.com/index.html）在不锈钢及制品这一领域倾注了无限的热忱和热情，中正一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：蒋志贤。