

# 组合钢模板厂家 襄阳钢模板 晋襄源

产品名称	组合钢模板厂家 襄阳钢模板 晋襄源
公司名称	湖北晋襄源工程机械制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	襄阳市襄州区伙牌镇工业园
联系电话	13972245384

## 产品详情

襄阳钢模板厂家分析钢模板容易发生胀模现象的原因

- 1、模板下口混凝土侧压力过大，一次浇筑过高过快时，容易发生胀模现象。
- 2、阳角部位U形卡不到位或大模悬挑端过长时，易发生胀模。
- 3、采用木板支模的门窗洞口、预留洞口，钢模板租赁公司，其支撑及定位比较困难，是胀模现象的多发区。
- 4、由于表面留有残浆，二次接槎部位不能保证模板与墙，柱面拼接严密，故也易发生胀模。
- 5、随意取消拉结片造成胀模。
- 6、悬挑处支撑数量不够，标高不准造成胀模。
- 7、采用定型钢模时，未使用阴角模，大角常连接不紧密，有空隙，时有胀模现象发生。
- 8、无外脚手架时，周边梁外模安装困难，质量无法保证，外模支撑不顺直，桥梁钢模板租赁，支撑不牢造成胀模。
- 9、梁跨中未按规定起拱时，易发生梁下沉现象。
- 10、梁柱节点及楼板与剪力墙、柱交接处模板拼缝不严也容易造成胀膜。

钢模板施工前需要准备的东西，襄阳组合钢模板规划能够依据工程结构方式和特点及现场施工条件对襄

阳钢模板进行规划确定平面布置纵横龙骨规格、数量排列尺寸、柱箍选用的型式及间距、梁板支撑间距、钢模板组装方式、连接节点大样验算钢模板和支撑的强度刚度及稳定性，木模板重复利用率低损耗大，胶合板能够在一定范围内曲折因此还能够做成不同弧度的曲面模板，竹胶合板的曲折性能优于木胶合板高层建筑的弧形、筒仓、水塔以及桥梁工程的园形墩柱均可运用。

按钢模板规划图进行组装相邻两块板的每个孔都要用u型卡卡紧，柱子模板在组装时应预留清扫口，预制组装能够组装场所应夯实平整，钢模板组装后进行编号并涂刷脱模剂分规格堆积，放好轴线、模板边线、水平操控标高钢模板底口做水泥砂浆找平层查看并校正柱子用的地锚已预埋好。

## 湖北钢模板厂家介绍钢模板的加工制作过程

1、用于钢模板加工制作的钢材必须符合钢模板施工图所需用的钢材品种规格、钢材材质必须符合国家标准普通碳素钢Q235a。

2、用于钢模面板的材料其面部必须是平整表面光滑无损伤变形、整面板料厚度误差在国家标准范围内。

3、用于钢模板加工的板料，其工作面板部位严禁使用板面锈蚀（麻坑麻点）、麻面或带有搓板缺角缺边（剪板撕边）的次板。

4、组合肋板角钢槽钢及其它型钢必须顺直无变形（变形死弯），襄阳钢模板，主要受力处的筋肋必须选用整料、对于异形折角圆弧等无法使用整料的部位必须严格按照操作。

5、钢模在排料、下料时对于焊接量较大的部位、下料时应预留焊接收缩量。钢模板组合装配、加工应按图纸给定尺寸模数加工，中心孔坐标尺寸位置准确，且必须保证钢模板的组合精度及装配过程的互换精度。

组合钢模板厂家-襄阳钢模板-晋襄源(查看)由湖北晋襄源工程机械制造有限公司提供。湖北晋襄源工程机械制造有限公司（[www.xyjxygs.com](http://www.xyjxygs.com)）拥有很好的服务和产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！