

咸阳eps模块价格 万家模块 咸阳eps模块

产品名称	咸阳eps模块价格 万家模块 咸阳eps模块
公司名称	山西万乐家建筑科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山西省盐湖工业园区振兴大道东支路2号
联系电话	17119609888

产品详情

咸阳eps模块集成房屋是将EPS泡沫颗粒经过模具成型制作成不同形状模块，利用这些模块相互拼接组成房屋的内外墙体，从而建造没有柱子和横梁的新型房屋。组成房屋主体结构的EPS模块全部由专业制造工厂规模化生产，然后再批量运至工程项目现场由施工人员完成现场组装，咸阳eps模块代理，咸阳eps模块施工过程方便简捷，咸阳eps模块建房，无噪声与粉尘污染，可拆卸和回收再利用，咸阳eps模块价格，安装一栋建筑面积100m²的标准房型仅仅需要3天的时间。后续的室内装修如门窗、厨卫等全部采用标准化设计与安装，大大减少了施工周期，节约了能源消耗。

咸阳eps模块内除了竖向钢筋外都是有钢筋笼的，而且每一根竖向钢筋都会穿过基础钢筋笼的，这样做的优点就是能使每一根竖向钢筋在浇筑混凝土的时候都能与钢筋笼粘合在一起，使其发挥大的作用。除了竖向钢筋，咸阳eps模块，在每搭建一层咸阳eps模块后会在竖向钢筋间穿插入横向钢筋，增加墙体的抗剪力功能，让结构更加稳定牢固。咸阳eps模块有钢筋布置工作都准备好后，就开始对模板内侧进行浇筑混凝土，浇筑混凝土的过程中要一边浇筑一边用震动棒震动，这样便于混凝土完全沉降并与竖向钢筋充分结合形成一体，进而增加整个墙体的强度与抗震能力。咸阳eps模块打地基的时候和红砖盖房子都差不多，都是首先根据地基线路挖槽，并在沟槽内放置钢筋笼，钢筋笼放置固定好后开始进行浇筑混凝土，下一步是等到混凝土稳定后再进行回填土并夯实。咸阳eps模块与传统地基基础不同的是，施工前要事先根据标记在混凝土梁上用电钻打孔，这样做的好处就是可以植入竖向钢筋来支撑模块固定和增加墙体结构稳定性。咸阳eps模块价格-万家模块-咸阳eps模块由山西万乐家建筑科技有限公司提供。山西万乐家建筑科技有限公司（www.sxwljz.com）是山西运城，保温、隔热材料的翘楚，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在万家模块领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创万家模块更加美好的未来。