

# 施工工地屋面样板展示 屋面样板展示 德祥建筑品质值得信赖

产品名称	施工工地屋面样板展示 屋面样板展示 德祥建筑品质值得信赖
公司名称	河南省德祥建筑模型有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省商丘工业园区
联系电话	13837005798 13837005798

## 产品详情

施工方法和物理模型，模型西安施工方法模型施工明确控制点;标准节点详细实践;项目部门，监理单位，业主通过验收测试。在模型培训建设的过程中，建筑工程屋面样板展示，将对劳务团队进行施工方法模型培训;结合底部的可视化;施工方法模型显示——建筑结构模型工艺展示：建筑框架结构模型工艺描述：脚手架水平间距1100，距离梁边300梁底脚手架套防滑扣件梁柱节点加密带长度：1.5h和 500肋骨组长条，间距800工艺展示：芯管支撑模型工艺说明：木材尺寸为50X100，间距不大于250对拉螺丝水平间距450钢管垂直间距600另外设置拉螺丝，加固剪力墙角

加强底板加固的标准：1. 地面上的弹性线控制主肋的间距;  
2.底部由水泥或破碎的大理石块制成，侧面由塑料或其他垫片制成，以控制保护层的厚度;  
3.根据设计要求，建筑屋面样板展示，上下排双向钢筋的上下位置;  
4，垂直杆的间距符合施工方案的要求，确保上排杆不塌陷;5，绑线不得松散绑扎;6，上下排钢筋排列成两层，两排钢筋之间短钢筋不小于25mm。质量标准：1. 钢筋的规格，数量和间距符合设计要求;  
2.保护层厚度偏差不得超过 $\pm 10\text{mm}$ ，钢筋不得与底板或侧模接触，以防止渗水和腐蚀;3.允许应力钢网的长度和宽度。偏差 $\pm 10\text{mm}$ 以内;网眼尺寸的允许偏差在 $\pm 20\text{mm}$ 之内;箍筋间距的公差在 $\pm 20\text{mm}$ 之内;  
4，屋面样板展示，上排钢筋平整度不大于 $5\text{mm}/2\text{m}$ ，保证钢筋保护层厚度;螺纹未系紧，导线向内弯曲。

卫生间模型工艺说明：1增加同层排水，防止下沉池中的水渗漏;2，增加200mm优质水上混凝土防雨罩;3管道安装位置，确保卫生洁具的安装空间。管道法样品展示工艺展示：管井模型工艺说明：1管井做200高混凝土挡水坝，底部安装地漏;2所有管道布置要求整齐划清;  
3同排阀门进入管路，不同管道阀门要求开启方向相同;4管中间管用石棉水泥表面和防火水泥密封。管道布置方法样本显示机电一体化管道模型工艺描述：空间管道应尽可能整齐有序地使用普通支撑架，方向和颜色分离标记应清晰，管道绝缘要求应严格结合，排气管道需要角钢法兰。

施工工地屋面样板展示-屋面样板展示-德祥建筑品质值得信赖由河南省德祥建筑模型有限公司提供。河南省德祥建筑模型有限公司（[www.dxjzmx.cn](http://www.dxjzmx.cn)）实力雄厚，信誉可靠，在河南 商丘 的其它等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领德祥建筑和您携手步入辉煌，共创美好未来！