

轻质复合隔墙板安装施工

| | |
|------|--------------------------|
| 产品名称 | 轻质复合隔墙板安装施工 |
| 公司名称 | 泉州市东进建材有限责任公司 |
| 价格 | 68.00/平方米 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 福建省泉州市晋江市青阳街道洪宅垵社区文华路67号 |
| 联系电话 | 13506962886 |

产品详情

轻质复合隔墙板安装施工要点

- 1、检查隔墙板的几何尺寸，以符合标准要求为准。
- 2、根据排图，预先40×50×90L型铁件固定在应固定的部位。
- 3、按排图，从一侧开始安装。若隔墙板上有关门窗洞口，就从门窗洞口向两侧开始安装。对准墨线，用撬棍尽力在底部撬动，上端顶紧，板边严实，底部用木楔塞牢，加上加固件。
- 4、安装时，随时检查平整度、垂直度等有关检查的项目。
- 5、水电埋管铺设应与隔墙板安装同步进行，隔墙板面需要开口时，应在安装前钻孔，洞口不得大于80mm×80mm；水暖吊挂件不能超过80公斤，超过80公斤的吊挂件，必须安装在隔墙板的固定预埋件上。
- 6、电器接线开关、插座等四周，应用充填料抹平。
- 7、隔墙板安装后，粘接材料必须干燥，才能进行下道工序，正常需要安装之日起10-15天方能进行装饰。
- 8、安装好的隔墙板面不得起皮、掉角、空鼓和裂缝，按每面墙的平面计算，达到建筑中级抹灰。

我们的地址：福建省泉州市晋江市青阳街道洪宅垵社区文华路67号联系手机：13506962886 期待您的咨询