## 轻质复合隔墙板安装施工

产品名称	轻质复合隔墙板安装施工
公司名称	泉州市东进建材有限责任公司
价格	68.00/平方米
规格参数	
公司地址	福建省泉州市晋江市青阳街道洪宅垵社区文华路 67号
联系电话	13506962886

## 产品详情

轻质复合隔墙板安装施工要点

- 1、检查隔墙板的几何尺寸,以符合标准要求为准。
- 2、根据排图,预先40×50×90L型铁件固定在应固定的部位。
- 3、按排图,从一侧开始安装。若隔墙板上有门窗洞口,就从门窗洞口向两侧开始安装。对准墨线,用撬棍尽力在底部撬动,上端顶紧,板边严实,底部用木楔塞牢,加上加固件。
- 4、安装时,随时检查平整度、垂直度等有关检查的项目。
- 5、水电埋管铺设应与隔墙板安装同步进行,隔墙板面需要开口时,应在安装前钻孔,洞口不得大于80mm×80mm;水暖吊挂件不能超过80公斤,超过80公斤的吊挂件,必须安装在隔墙板的固定预埋件上。
- 6、电器接线开关、插座等四周,应用充填料抹平。
- 7、隔墙板安装后,粘接材料必须干燥,才能进行下道工序,正常需要安装之日起10-15天方能进行装饰
- 8、安装好的隔墙板面不得起皮、掉角、空鼓和裂缝,按每面墙的平面计算,达到建筑中级抹灰。

我们的地址:福建省泉州市晋江市青阳街道洪宅垵社区文华路67号联系手机:13506962886 期待您的咨询