

苏州安装公司 安装 德科机电

产品名称	苏州安装公司 安装 德科机电
公司名称	苏州德科机电设备安装工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州市吴中区苏蠡路41号港龙财智商务广场D栋1206室
联系电话	13004588481

产品详情

3、充氮保压：这是焊接完成后必须对铜管进行的压力测试，苏州安装公司，往铜管内充入一定压力的氮气进行保压，一般压力测试时间为24小时。需要特别说明：使用R410冷媒，需保持管内压力为40公斤，R22冷媒则需要保持管内压力为20公斤。氮气是惰性气体，安装，膨胀系数小，几乎不存在由于热胀冷缩而产生的压力变化。如果测试过程中压力表有下降，则应该检查冷媒管焊接是否有问题。为了保证安装施工到位，所有压力表在常规24小时保压后不做拆除，保持到外机通电测试前才拆除，（为避免其他装修施工时误损冷媒系统）能够充分保证冷媒系统的安全运行。

5、水管打压

在铺设好家里的水管以后一定要做一个打压测试。这能检查出水管密封性是否严密。只有这项合格了才能保证家里水路的安全。打压的时间也要注意不能太短，至少要达到一个小时。这样才能保证实验准确有效。

6、安装水管总阀

如果家里日后需要水管维修或者不幸出现漏水的情况，一时间我们很难将水流快速停止，那么就有必要装一个水管的总阀门。这样如果出现突然情况可以短时间在家里关闭总阀，避免事故扩大。

大户型的住所更适合安装家用中央空调在家用中央空调由于室内机暗装，苏州空压管道工程安装，因此在室内空间节约方面还是有一定优势的，但是其安装过程中需要占用较多的顶部空间，苏州暖通工程安装，因此房屋高度低于2.7米的用户不建议安装中央空调。家用中央空调更适用于房间整体高度较高的大户型。

空调安装必须和装修同时进行

家用中央空调的室内机和管线一般是隐藏在室内的吊顶之中。因此，在完成室内吊顶之前，必须先将室内机和管线安装到位，为避免不必要的麻烦和浪费，在装修前，首先要将空调方案确定下来，而这一步必须由空调方案设计师和室内设计师协调合作完成。

苏州安装公司-安装-德科机电(查看)由苏州德科机电设备安装工程有限公司提供。苏州安装公司-安装-德科机电(查看)是苏州德科机电设备安装工程有限公司(www.dk-gc.com)今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：沈建国。