

福州水泥复合隔墙板施工

产品名称	福州水泥复合隔墙板施工
公司名称	泉州市东进建材有限责任公司
价格	68.00/平方米
规格参数	
公司地址	福建省泉州市晋江市青阳街道洪宅垵社区文华路67号
联系电话	13506962886

产品详情

在墙板生产时要求厂家对按规范要求保证墙板养护期必须达到28天，强度达到100%;其次，在墙板养护28天后，对墙板进行烘干，含水率控制在5%以内，经过实际数据检查，烘干后的墙板干燥收缩率小于0.4mm/m，烘干前的墙板干燥收缩率在0.8mm/m左右;最后，要求厂家提供的墙板必须塑封好，在运输过程严格注意防水处理，以确保墙板安装前状态和烘干后的状态保持一致。经过技术分析，通过以上手段控制墙板的干燥收缩率可以使裂缝产生几率降低50%。