节能门窗附框报价 附框 春泰塑业节能门窗附框

产品名称	节能门窗附框报价 附框 春泰塑业节能门窗附框
公司名称	芜湖春泰塑业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	芜湖市湾沚阳光大道5019号
联系电话	13515533458 13515533458

产品详情

门窗副框（门窗附框）的强制安装已推行，但在实际的施工过程中，操作方式百花齐放，常见的不规范操作：

一、附框安装外露的，根本就没有粉刷到墙体结构中，没有和墙体结构融为一体，时间长了，附框会提前老化，墙体结构和附框之间会剥离，节能门窗附框报价，反而会加重门窗的渗漏水后遗症！

二、还有就是粉刷到了墙体结构中，但是由于附框是后安装的，在土建的第二次精粉的时候，很多由于现实操作的不认真，pvc附框多少钱，造成附框和墙体之间形成了空鼓，当下雨天来临，还是会和以前一样，造成从门窗位置渗漏水严重！

三、附框尺寸大于门窗外框尺寸，造成附框（钢塑共挤门窗附框）和墙体结构时间长了之后会剥离，开裂，无法阻止渗漏水！

春泰门窗附框安装安全文明

春泰门窗附框安装安全文明

1施工前要做好安全防护措施后再进行施工。

2进入现场必须带好安全帽，施工前做好安全技术交底。

3严禁酒后施工，施工过程中严禁嬉戏、打闹、抽烟等不安全文明现象。

4施工要做到工完场清、落手清工作。

5施工过程中严禁从楼上往下扔东西，附框，以免砸伤下方施工人员。

6使用吊篮进行施工，请严格遵守安全吊篮操作规程及安全交底等相关规定。

7有恐高症、心脏病的人员禁止高空作业。

春泰说明；门窗框安装应在室外装饰工程施工前进行。门窗扇及玻璃安装宜在室内装修开始前进行，以减少装饰施工造成的影响和污染。

安装附框的好处:

钢副框形式即在安装铝合金外框前，先安装规格为40*20*2（根据不同项目规格不同）的矩形方管钢框（内径比窗外框尺寸略大），等土建外墙施工完成后再将铝合金门窗外框安装于副框上，以便于土建外墙面施工收头，避免门窗安装与土建施工交叉。

1.附框对门窗起到一个定尺、定位的作用。建筑的门窗洞口建成后，尺寸不规范，安装附框后，就可以比较准确地测定门窗加工尺寸。大型工程均要求安装附框，窗户附框厂家，这样规范性更强。在洞口处理完毕或者即将完毕，就可以安装附框，把附框定位完毕，则门窗尺寸和位置就确定了，这时如果工期比较紧，就可以进行墙体表面结构的处理了。

2.有利于厂家大批量进行加工。

安装附框的坏处:

1.增加成本。

2.增加一道工序，附框需提前安装，安装过程中有可能造成安装偏差。

节能门窗附框报价-附框-春泰塑业节能门窗附框(查看)由芜湖春泰塑业有限公司提供。芜湖春泰塑业有限公司（www.menchuangfukuang.com）拥有很好的服务和产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！