

南通附框 春泰塑业门窗附框厂家 pvc附框多少钱

产品名称	南通附框 春泰塑业门窗附框厂家 pvc附框多少钱
公司名称	芜湖春泰塑业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	芜湖市湾沚阳光大道5019号
联系电话	13515533458 13515533458

产品详情

铝合金门窗附框施工注意事项

铝合金门窗附框施工注意事项

操作性更好副框又名附框、铝合金副框。从而使门窗边缘产生裂缝，安装副框后，因为建筑房屋的门窗洞口建成后，在进行墙体表面结构的处理时，提高居住环境的安全、散户的门窗安装中、抗压变形的功能要求，南通附框，尺寸不是很规范。在新盖的楼房中。

铝合金门窗附框施工注意事项

验收规范。验收规范合理，就按他的走。要是你已经做好了窗子，你做的也符合标准，就看你这么跟甲方沟通了参见设计所规定规范验收门窗框湿法安装应符合下列规定：1
门窗框安装前应进行防腐处理，阳极氧化加电解着色和阳极氧化加有机着色表面。

做幕墙门窗的资料员都涉及什么相关资料。

预埋式附框安装应满足下列要求

- (1) 检查附框规格尺寸应符合设计要求；
- (2) 先在附框外侧安装预埋钢筋，预埋钢筋直径不小于6 mm，长度不小于100 mm，钢筋一端宜与20mm × 20mm × 4mm带孔镀锌钢片（和附框连）焊接，另一端弯钩；
- (3) 混凝土墙板制模时，节能型门窗附框，应根据设计要求及附框规格确定准确位置；
- (4) 混凝土浇注前应检查附框安装尺寸，并应在附框高、宽方向用辅助框或木板条作辅助支撑；

(5) 当混凝土强度达到要求后可拆除附框内辅助支撑，并检查附框最终尺寸应符合标准表3的要求。

门窗的窗副框是用宽度为4公分，厚度为2公分的方钢做作的方框，副框是对主框起固定和保护作用的。依照门窗框固定的办法不同，可分为立口和塞口两种方式。门窗框在墙体上固定且用于装置门窗的框子。依照门窗框固定的办法不同可分为立口和塞口两种方式。立口：是当墙体砌至门窗设计高度时，先把门窗框支立在设计位置，用撑杆加以暂时固定，然后继续砌墙，并把门窗框上的木拉砖砌入墙体内，以完成门窗框在墙体上固定的办法。

南通附框-春泰塑业门窗附框厂家-pvc附框多少钱由芜湖春泰塑业有限公司提供。芜湖春泰塑业有限公司（www.menchuangfukuang.com）拥有很好的服务和产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！