

建筑工地安全防护棚 安徽华胤有限公司 湖北安全防护棚

产品名称	建筑工地安全防护棚 安徽华胤有限公司 湖北安全防护棚
公司名称	安徽省华胤钢结构工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省合肥市肥东县桥头集镇小韩社区小韩村民组1号
联系电话	13721102750

产品详情

安全防护棚注意事项

隐患识别

- 1、安全防护棚上堆码大量材料，违规作为料台使用；
- 2、安全防护棚与结构边空隙未封闭；
- 3、临边材料、垃圾未及时清理；
- 4、安全防护棚斜拉钢丝绳无防磨损措施；
- 5、斜拉钢丝绳绳卡间距不符合要求。

防控措施

- 1、安全防护棚上的材料、垃圾应及时进行清理，安全防护棚价格，严禁作为料台使用；
- 2、安全防护棚与结构边空隙应及时进行封闭；
- 3、临边材料、垃圾应及时清理，防止物体打击事故；
- 4、斜拉钢丝绳与结构棱角接触部位应采取防磨损措施；
- 5、斜拉钢丝绳绳卡间距不应小于钢丝绳直径的6倍。

传统搭设式防护棚、安全通道防护棚

现场作业时，下层作业、通行部位处于上层作业的坠落半径内时，应设置安全防护棚。

现场使用搭设式防护棚时，如防护棚内无机械、无需车辆通行，棚底至地面高度不应小于3m，如防护棚内有机械、有车辆通行，棚底至地面高度不应小于4m。

当建筑物高度大于24m并采用木质板搭设时，应搭设双层安全防护棚。两层防护的间距不应小于700mm，施工现场安全防护棚，防护棚高度不应小于4m。

防护棚端头需设置安全警示标识牌和安全宣传标语。

搭设式防护通道可以使用盘扣式脚手架搭设。

对于防护棚您了解多少，下面分享五临边防护棚：“五临边”是指尚未安装栏杆周边；无外架防护的层面周边；框架工程楼层周边；上下跑道及斜道的两侧边；卸料平台侧边。

- 1、在无外架防护的层面周边进行围护，如尚未完成的女儿墙周边等。可利用预埋的钢筋，在预埋的钢筋用钢管烧焊固定做成防护栏，高度要求1.2米以上。
- 2、在主体结构施工中，各施工楼层要采用卸料平台进行卸料，建筑工地安全防护棚，卸料平台的侧边必须要用双重安全网围护，在吊料时防止吊物向外掉落。
- 3、如遇上下跑道及斜道的两侧边还未施工完成时，必须要做安全防护，并且要用安全网围上。
- 4、框架工程楼层周边，在每施工层边，湖北安全防护棚，由于未进行外墙砌砖，因此要进行各层防护，方法可用钢管做成防护栏，并且要挂上安全网。
- 5、在施工主体工程中，尚未安装栏杆时，要对阳台进行围护，可用钢筋烧焊做成临时护栏或用钢管和竹做成护栏，高度要求1.1米以上。

建筑工地安全防护棚-安徽华胤有限公司-

湖北安全防护棚由安徽省华胤钢结构工程有限公司提供。建筑工地安全防护棚-安徽华胤有限公司-湖北安全防护棚是安徽省华胤钢结构工程有限公司（www.hfkyspz.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：罗经理。同时本公司（www.hfbeicun.com）还是从事江苏vr体验馆，浙江vr体验馆，vr体验馆的厂家，欢迎来电咨询。