

工程质量样板 铜陵质量样板 安徽中益成实业

产品名称	工程质量样板 铜陵质量样板 安徽中益成实业
公司名称	安徽中益成实业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市华东国际建材城G区
联系电话	15555112806

产品详情

质量样板展示区：1剪力墙、柱模板根部定位（或内撑）可在放完线后，铜陵质量样板，在楼地面钻孔插6或8钢筋头定位（或内撑），严禁在剪力墙、柱纵筋上烧焊钢筋头做内撑。模板外侧根部钉压脚板，可防止剪力墙、柱根部模板移位。2剪力墙、柱模板脚坐浆处理为防止剪力墙、柱脚烂根，在浇捣混凝土前一天用砂浆封堵剪力墙、柱脚模，质量样板厂家，可有效防止浇筑混凝土时漏浆，减少烂根现象。3、外围柱、剪力墙模板（上下层交接部位）为防止外围剪力墙、柱上下层交接部位烂根、漏浆。

样板先1行使工程项目施工的质量目标和验收标准一目了然，有利于提高项目参与人员的质量意识。因此建立施工样板是很有必要的。

样板区特点：1.根据住建部建筑施工质量标准规范专业制作，也可根据客户的图纸量身定制。2.整体式移动式设计，整块大铁板做底座，工程质量样板，满焊吊环，整体转运便捷。原材料质量可靠，牢固稳定，专车运送，全国各地皆可发货。4.相比传统的一次性施工样板，移动式样板可实现多次周转使用。

质量样板注意的质量问题

（1）、柱筋和剪力墙筋位移：原因是振捣混凝土时碰动钢筋。应在浇筑混凝土前检查位置是否正确，宜用固定卡或临时箍筋加以固定，浇筑完混凝土修整钢筋的位置。当钢筋位置有明显位移时必须进行处理，处理方案须经设计单位同意。

（2）、梁钢筋骨架尺寸小于设计尺寸：原因是配制箍筋时按箍筋外径尺寸计算，造成骨架的宽和高均小于设计尺寸。另外采用双支箍筋的梁，经常出现箍筋组合绑扎后宽度小于设计尺寸。在翻样和绑扎前应熟悉图纸，质量样板价格，绑扎后加强检查。

（3）、梁、柱交接处核心区箍筋未加密：原因是图纸不熟悉，绑扎前应先熟悉图纸，在绑梁钢筋前先将柱箍筋套在竖筋上，穿完梁钢筋后再绑扎。

工程质量样板-铜陵质量样板-安徽中益成实业由安徽中益成实业有限公司提供。安徽中益成实业有限公司（www.ahzycsy.com）在安全防护产品项目合作这一领域倾注了无限的热忱和热情，中益成一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：郭经理。