

南平附框厂家 春泰塑业pvc附框 PVC附框厂家

产品名称	南平附框厂家 春泰塑业pvc附框 PVC附框厂家
公司名称	芜湖春泰塑业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	芜湖市湾沚阳光大道5019号
联系电话	13515533458 13515533458

产品详情

节能副框防腐处理方法

节能副框防腐处理方法：

- 1、门窗框两侧的防腐处理应按设计要求进行。如设计无要求时可涂刷防腐材料如橡胶型防腐涂料或聚丙烯树脂保护装饰膜也可粘贴塑料薄膜进行保护避免填缝水泥砂浆直接与铝合金门窗表面接触产生电化学反应腐蚀铝合金门窗。
- 2、铝合金门窗安装时若采用连接铁件固定铁件应进行防腐处理连接件尽量选用 不锈钢件。
- 3、就位和临时固定根据已放好的安装位置线安装并将其吊正找直无问题后方可用木楔临时固定。

木塑附框施工工艺:

- 1、在规定的时间内(30分钟之内)完成注胶工作，PVC附框厂家，结构胶缝的宽度X长度是7X12mm。
- 2、注胶要按一个方向依次注胶，南平附框厂家，这样的话可以排走空隙内的空气，避免胶内存在气泡。
- 3、注胶后要用刀刮去多余的胶并使胶缝饱满、密实、顺滑、无气泡、无缝隙、无污染。
- 4、结构胶按要求注完后，门窗节能附框厂家，将玻璃面板移至静置养护位置静养护，玻璃面板码放4-7层，每层之间必须放置四个等边立方体垫块(泡沫塑料或其它弹性材料)，其尺寸偏差不得大于0.5mm，;养护时间应为7天。
- 5、按要求做好各种试验(蝴蝶、胶杯及剥离等试验)及打胶纪录情况(时间、温度、湿度等等)。

塑钢副框安装结构洞口完成后，经复核无误，首先使用拉片或膨胀螺栓，将钢副框固定于结构洞口上，用水泥砂浆或发泡剂将结构与副框间的缝隙填实；然后，完成外墙面土建粉刷、外装饰工程；外墙工程收头全部完成后，再使用螺栓（ykk使用拉片）将铝合金外框固定于钢副框上。结构洞口与钢副框间采用水泥砂浆或发泡剂结构防水；钢副框与铝合金外框间使用发泡剂、密封胶防水；其它形式与普通铝合金窗相同。

安装孔封头

方管钢副框 40*20*2

外墙密封胶

外墙收头

内墙密封胶

内墙收头

螺栓固定

螺栓固定及封头

未收头处

南平附框厂家-春泰塑业pvc附框-PVC附框厂家由芜湖春泰塑业有限公司提供。芜湖春泰塑业有限公司（www.menchuangfukuang.com）拥有很好的服务和产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！