

大型设备安装就位 芜湖设备安装就位 芜湖时雨吊车租赁

产品名称	大型设备安装就位 芜湖设备安装就位 芜湖时雨吊车租赁
公司名称	芜湖市时雨起重装卸有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	芜湖市鸠江区安徽芜湖鸠江经济开发区官陡门路 115号
联系电话	13956168752

产品详情

起重机工作前中后需要做的内容

在起重机工作的前中后需要做到的事有：工作前：对制动器、吊钩、钢丝绳和安全装置等部件按要求检查，发现异常现象，应该对其排除。工作中：1、每班刚开始起吊重物时（或负荷达到承受重量承受不住时），应在吊离地面高度0.5米后，重新将重物放下，检查制动器性能，设备安装就位公司，确认可靠后，再进行正常作业。2、操作者在作业中，应按规定对下列各项作业鸣铃报警。起升、降落重物；开动大、小车行驶时。起重机行驶在视线不清楚通过时，要连续鸣铃报警；起重机行驶接近跨内另一起重机时。吊运重物接近人员时。3、操作运行中应按统一规定的指挥信号进行。4、工作中突然断电时，应将所有的控制器手柄置于“零”位，在重新工作前应检查起重机动作是否正常。5、起重机大、小车在正常作业中，严禁开反车制动停车；变换大、小车运动方向时，必须将手柄置于“零”位，使机构完全停止运转后，方能反向开车。6、有两个吊钩的起重机，在主、副钩换用时和两钩高度相近时，主、副钩必须单独作业，以免两钩相撞。7、两个吊钩的起重机不准两钩同时吊两个物件；不工作的情况下调整起升机构制动器。8、不准利用极限位置限制器停车，严禁在有负载的情况下调整起升机构制动器。9、严格执行“十不吊”的制度：10、如发现异常，立即停机，检查原因并及时排除。工作后：1、将吊钩升高至一定高度，大车、小车停靠在规定位置，控制器手柄置于“零”位；拉下保护箱开关手柄，切断电源。2、进行日常维护保养。3、做好交接班工作。

吊车操作员需要做到的技术

吊车操作员在工作期间，要做到严格要求自己，勤学多问，虚心学习、请教，遇事能独立思考，通过理论与实践的不断结合，使技术水平提高，能胜任自己的本职工作。掌握处理各种故障的基本技能。首先以吊车电脑为例，吊车电脑是起重机上重要的安全装置，但由于它采用了复杂的电子元器件，大型设备安装就位，使得许多使用者对它望而生畏，因而一旦稍有故障，便将其束之高阁。实际上很多时候吊车电脑并无太大故障，只要略加调整即可恢复正常使用。下面从原理入手，谈一谈吊车电脑简单故障的诊断与排除。吊车电脑所发生的故障总的来说不外乎5个部位：传感器、增益电路、中央处理与存贮、显示和执行机构。一般来说，中央处理与存贮和显示部分发生故障的概率不大，而一旦出了故障也只能向厂商求助了，除此之外其它部分则都是可以进行修理的。

吊车设备吊装的一般方法：

- 1、设备吊装应遵循先大后小，先难后易，先高后低，先里后外的原则进行吊装。
- 2、厂房内、框架内的设备，应采取吊车将设备吊至厂房入口或框架入口处，然后在厂房内后框架内设置滑车组后悬挂手拉葫芦将设备吊装就位。如果厂房内有行车，专业设备安装就位，而且没有设备重量小于行车的提吊重量时，则可以利用行车直接将设备提吊。
- 3、吊装设备时，芜湖设备安装就位，应充分考虑到设备吊装就位时，设备是否会碰吊车臂杆，吊车臂吊高度是否满足设备高度的要求，吊车的额定荷载是否大于吊车的荷载等。
- 4、吊装设备时，应考虑到地面的承载能力，当地面的耐压力不能满足承载要求时，必须采取铺垫石块、钢板等措施来增大地面的承载能力。
- 5、若设备无吊耳，需对设备进行捆绑吊装时，应对捆绑位置进行保护。防止设备受损。
- 6、设备吊装前，应进行试吊，并组织相关人员对吊装工作及机索具进行充分检查，经检查确认后，方可正式起吊。

大型设备安装就位-芜湖设备安装就位-芜湖时雨吊车租赁由芜湖市时雨起重装卸有限公司提供。芜湖市时雨起重装卸有限公司（www.sydjzqx886.com）实力雄厚，信誉可靠，在安徽芜湖的其它等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领时雨起重和您携手步入辉煌，共创美好未来！