

打桩施工队 打桩 飞蛾建筑钻桩公司

产品名称	打桩施工队 打桩 飞蛾建筑钻桩公司
公司名称	佛山市飞蛾建筑工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东省佛山市南海区丹灶镇劳边徐边村南公路西自编4号
联系电话	18022702273

产品详情

施工注意事项

- (1) 由于钻机设备较重，施工场地必须平整、宽敞，并有一定硬度，避免钻机发生沉陷。
- (2) 钻机施工中检查钻斗，发现侧齿磨怀，钻斗封闭不严时必须及时整修。
- (3) 泥浆初次注入时，垂直向桩孔中间进行入浆，避免泥浆沿着护筒壁冲刷其底部，致使护筒底部土质松散。
- (4) 因粘土层中钻进过深易造成颈缩现象，在钻机施工时应严格一次钻进深度。
- (5) 钢筋笼或探孔器向孔内放置时，应由吊车吊起，将其垂直、稳定放入孔内，打桩施工队，避免碰坏孔壁，使孔壁坍塌，在砼浇筑时出现废桩事故。

钻桩

对于硬度较大的基岩地层、大的漂石层以及硬质永冻土层，直接用短螺旋钻头或旋挖钻斗钻进都比较困难，需要嵌岩筒钻配合短螺旋钻头和双底板捞砂钻斗钻进。嵌岩筒钻分为取芯岩石筒钻和不取芯岩石筒钻两种。取芯岩石筒钻除了筒体下端焊有截齿外，筒体内壁上装有承托岩芯的合页片。

飞蛾建筑工程有限公司，承接各种基础钻桩

2.在旋挖机操作之前，要确保周边人的安全，无关人员一律不得在旋挖机作业区内滞留，禁止无关人员进入驾驶室等。需要特别注意的是，打桩，发动机启动后，打桩施工方案，钻斗内、钻杆上、履带和机

棚上不得有人站立，要把安全放初位。3.工作之前日常的检查保养不能少，打桩价格，检查旋挖机的机油、冷却液、液压油是否充足，当不足的时候需要及时加注，注意加注燃油的时候禁止吸烟等，避免引起火灾。

打桩施工队-打桩-飞峨建筑钻桩公司由佛山市飞峨建筑工程有限公司提供。行路致远，砥砺前行。佛山市飞峨建筑工程有限公司（www.fe886.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为工程施工较具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!