

# 南京粘结胶浆 林峰保温工程

产品名称	南京粘结胶浆 林峰保温工程
公司名称	吴江市林峰保温工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	吴江汾湖经济开发区汾湖大道298号
联系电话	13736401111

## 产品详情

### 粘结砂浆

施工方法一:基层要求:平整, 坚固, 干燥, 清洁。新的抹灰层至少经过14天硬化干燥后方可施工(基层平整度小于2-5毫米一平方米)。

二:材料制备:按本料重量25-30%的比例加入水(加水量可视基层及气候情况调整), 至搅拌均匀, 拌合料应在2小时内用完。

三:粘结聚苯板用量均为4-5公斤一平方米。按照墙体平整状况, 采用整面粘接法或者点框法两种方法进行聚苯板的粘结。

A:整面粘接:适用于平整度要求小于5毫米一平米的平整基层。用锯齿抹灰刀将粘结剂涂抹在保温板上, 然后自下而上将保温板粘接在墙面上, 板面平整, 板缝压紧无空隙。

B:点框法粘结:适用于不平整度小于10毫米一平方米的不平整基层。用抹灰刀将粘结剂均匀涂抹到保温板边缘上, 然后在板面上均匀分布6个粘结点, 涂抹厚度视墙面平整度确定。然后按上述方法粘板到墙面上。

### 粘结砂浆性能指标

粘结砂浆是保温砂浆系列中的一种用于保温板粘结的粘合剂, 亦被称为聚合物粘结砂浆。该保温用粘结砂浆是一种聚合物增强的水泥基预配制干混柔性粘结砂浆。

其性能指标如下表:

### 粘结砂浆

拉伸粘结砂浆/MPa(与水泥砂浆) 未处理 0.60 浸水处理 0.40 拉伸粘结强度/MPa(与膨胀聚苯板) 未处理  
0.10破坏界面在膨胀聚苯板上 浸水处理 0.10破坏界面在膨胀聚苯板上 可操作时间/h 1.5~4.0

吴江市林峰保温工程有限公司主营LF膨胀聚苯板薄抹灰外墙外保温系统，LF挤塑聚苯板薄抹灰外墙外保温系统，耐碱玻纤网格布，粘结胶浆，锚固件等业务，欢迎来电咨询！

聚苯板粘结胶浆施工方法：

用于粘贴保温板：用瓦工抹刀把胶浆批抹在保温板上，然后及时将保温板贴在墙上，粘结胶浆，防止胶浆表面结皮；

用于铺贴玻纤网：必须先要在保温板或其他基层上满批胶浆，然后将玻纤网压入。

用于保护或找平层：用瓦工抹刀把胶浆批抹在保温板上（已铺贴玻纤网），然后及时用抹刀把胶浆找平。

胶浆于24小时内达到初步强度，再次期间禁止碰触或雨淋。

南京粘结胶浆-林峰保温工程(图)由吴江市林峰保温工程有限公司提供。吴江市林峰保温工程有限公司(www.szlinfeng.cn)位于吴江汾湖经济开发区汾湖大道298号。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前林峰保温工程在能源项目合作中拥有较高的知名度，享有良好的声誉。林峰保温工程取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。林峰保温工程全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。