

# 芜湖春泰 门窗副框多少钱 三明副框

产品名称	芜湖春泰 门窗副框多少钱 三明副框
公司名称	芜湖春泰塑业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	芜湖市湾沚阳光大道5019号
联系电话	13515533458 13515533458

## 产品详情

门窗附框安装要注意哪些问题：

首先在安装前，要仔细检查附框，是否出现破损，pvc副框厂家，变形等问题。附框不像门板，玻璃窗，有质量问题进行更换即可，附框更换是个大工程，所以在安装前要仔细检查一下是否存在质量问题。

其次，木塑副框，在安装过程中，要在相应的地方画好安装线，保证附框以水平线的角度进行安装，三明副框，这样才不会影响到安装效果和使用功能，在安装过程中，要实时测量尺寸进行角度的调整和规划。

最后，要注重牢固性和美观性，要安装的牢固，门窗副框多少钱，不易脱落，还要注意美观度，不能在安装后附框则把墙体破坏严重，不是水平直线，影响整体的美观度。

节能型附框选材指标相关规定及要求：

- 1、附框选用的材料必须要保证能够满足强度、连接牢度、伸缩变形等要求。
- 2、附框选择要与建筑基层材料的物理性能匹配，确保在自然温度、湿度等环境下不会发生化学变化，导致变形等问题。
- 3、钢附框选用的钢材其壁厚不得小于2.0mm，且内外表面必须进行防腐处理，以防发生腐蚀等问题。
- 4、若附框采用塑料、塑木复合等材料制作，则材料导热系数(25 )不应大于0.2W/(m·K)；若是钢(铝)塑共挤类附框，则热阻不应小于0.28 (m<sup>2</sup>·K)/W。

## 木塑附框与墙体固定有三种方法

1、沿窗框外墙用电锤打 6孔深60mm并用 型 6钢筋40mm × 60mm粘107 项目培训需求分析研究报告发展趋势工作计划销售策略考核体系管理手册解决方案考核管理成本管理员工手册 研究报告报告发展分析报告运行情况分析作业指导书营销策划报告管理控制制度方案成效调查表考核评价计划模板 胶水泥浆打入孔中待水泥浆终凝后再将铁脚与预埋钢筋焊牢。

2、连接铁件与预埋钢板或剔出的结构箍筋焊牢。

3、混凝土墙体可用钉枪将铁脚与墙体固定。

不论采用哪种方法固定铁脚至窗角的距离不应大于180mm铁脚间距应小于600mm。

芜湖春泰(图)-门窗副框多少钱-三明副框由芜湖春泰塑业有限公司提供。“ pvc制品加工 ”就选芜湖春泰塑业有限公司 ( www.menchuangfukuang.com ) ， 公司位于： 芜湖县湾沚镇芜湖机械工业园世纪广场07幢719号，多年来，芜湖春泰坚持为客户提供好的服务，联系人：刁经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。芜湖春泰期待成为您的长期合作伙伴！