

# 地脚加工价格 合肥宇浩物资回收 合肥地脚加工

|      |                         |
|------|-------------------------|
| 产品名称 | 地脚加工价格 合肥宇浩物资回收 合肥地脚加工  |
| 公司名称 | 合肥宇浩物资回收有限公司            |
| 价格   | 面议                      |
| 规格参数 |                         |
| 公司地址 | 合肥市九顶山路与淮海大道交口杨岗街道      |
| 联系电话 | 15656955678 15656955678 |

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：合肥宇浩物资回收有限公司

玻璃幕墙构架与主体结构采用后加锚栓连接时，应符合下列规定：

- (1) 产品应有合格证；（有钢材化学成分和力学性能试验报告，有设计方法资料和出厂合格证）。
- (2) 碳素钢锚栓需进行防腐处理；
- (3) 后加螺栓必须在现场进行单体拉拔试验和节点(群体)拉拔试验，试验所加荷载应达荷载设计值的1.5倍而无明显滑移，必要时应在检测单位进行极限拉拔试验。
- (4) 每个连接点后加螺栓不得少于2个，螺栓间距和螺栓到构件边缘的距离不应小于70mm，地脚加工哪家好，宜设计成螺栓受剪的节点；
- (5) 螺栓直径应通过承载力计算确定，并不得小于10mm；

槽型预埋件与平板预埋件相比的缺点

槽型预埋件与平板预埋件相比，最为明显的缺点就是槽型预埋件的承载能力要比平板预埋件小很多，槽型预埋件的抗拉承载力设计值为32KN，地脚加工厂，抗剪承载力设计值为23KN，合肥地脚加工，而

平板预埋件的抗拉承载力设计值为140KN，抗剪承载力设计值为55KN左右，因此，当幕墙的跨度较大时，或者幕墙面离结构面较远时，槽式预埋件就不合适了，只能选择平板预埋件。

预埋件是建筑中用的最多的也是必备的一种建材，地脚加工价格，它应用的场所和时间是在混凝土浇筑之前埋放在混凝土中的。不同位置的预埋件有着不同的固定方法，我们这里就先了解固定在现浇砼的表面上，这种固定安装相对简单一些，我们可以配合角钢的使用，并使用锚筋固定，对于大号的预埋件，可以相应的打孔固定，在浇筑的过程中要时刻的注意预埋件的位置，避免发生偏移。

地脚加工价格-合肥宇浩物资回收-合肥地脚加工由合肥宇浩物资回收有限公司提供。合肥宇浩物资回收有限公司（[www.hfyhwzhs.com](http://www.hfyhwzhs.com)）是从事“钢材回收,预埋件加工”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：汪经理。