

# 硅PU篮球场施工铺设厂家 硅PU篮球场 株洲红枚体育

产品名称	硅PU篮球场施工铺设厂家 硅PU篮球场 株洲红枚体育
公司名称	株洲红枚体育器材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖南省株洲市芦淞区枫溪大道燎原村
联系电话	15307411218 15307411218

## 产品详情

### 硅PU材料减震

硅PU材料铺设的球场有很好的减震和防滑效果，它的减震效果明显，且是很多其他材料所不能达到的，下面就让永康体育给大家讲讲硅PU材质的减震和防滑效果。

**实效的缓冲减震：**硅PU专为运动设计的弹性系统，为运动提供实效的缓冲吸收和减震保护，弹性层通过回缩瞬间吸收冲击力，缓冲后的受压蓄势通过加强层形成向上的高回弹力，有效缓减地面对脚踝、关节、韧带的反作用力所造成的运动伤害。

**出色的防滑起动：**硅PU依据运动中人体工学而设计的合理硬质粗糙面层，表面摩擦适中，配合弹而不软的底层弹性结构，为运动中的起动、变向、跳跃、急停提供充足的摩擦动力，有效解决因表面受湿而引起的打滑现象，保证运动中脚感舒适。

硅PU的防滑减震效果也是它的产品特性之一，株洲市硅PU篮球场工程，正式因为这种材料的独特性能让更多建设球场是选择使用硅PU材料。

硅PU球场保养方法：

- 1、排水要畅通;
- 2、工程完工后应有三天的保养期;
- 3、球场只做训练及比赛用，不宜做其他的用途;
- 4、运动员在比赛时必须穿专业的运动鞋，鞋钉长度不易超出5mm;
- 5、球场边缘应加以保护，严禁任意扯拉，掀动，如发现道牙损坏应及时修补;
- 6、保持清洁，高温天气用自来水冲洗降温以提高使用寿命，硅PU篮球场施工铺设厂家，沾上油污时可用10%氨水洗涤擦洗干净。

国际篮联标准：整个篮球场地长28米，宽15米.长款之比：28:15.篮圈下沿距地面3.05米.

网球场种类繁多，很多人把PU网球场误认为是硅PU网球场。但两种是不同的材料，其施工工序也不同，那么硅PU网球场施工工序有哪些呢？

- 1、基础面处理：网球场施工前将场地清洗干净，固化养护期不少于20天。
- 2、铺设弹性层：以平刮板或齿刮板铺设于基面，每道铺设厚度不能超过1.5mm，每道铺设时间间隔以前一道干固为准（一般约10小时，硅PU篮球场，具体视现场天气情况而定），直至铺设到所需厚度。值得注意的是，网球场施工的弹性层铺设干固后，用积水法测试地面平整度，积水处需补平后再铺设加强层。
- 3、铺设加强层：以胶刮板分两道铺设约0.8mm厚于弹性面上，预制硅PU篮球场施工，铺设后表面要求平整光滑。
- 4、铺设耐磨面层：将材料配比充分混合搅拌均匀，铺设于加强面上，一般铺设两道。
- 5、划线：按标准尺寸量度定位，用帆布线标出线条位置，然后再用美纹纸沿帆布线贴在球场上，用专用划线漆按比例充分混和均匀用毛刷刷于两美纹纸之间，待材料表干后把美纹纸撕掉即可。
- 6、清场完工：网球场施工人员完工后，清场。

硅PU篮球场施工铺设厂家-硅PU篮球场-株洲红枚体育(查看)由株洲红枚体育器材有限公司提供。株洲红枚体育器材有限公司（[www.zzhmty.com](http://www.zzhmty.com)）是从事“体育设施工程施工,体育器材销售安装”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：罗功书。

