压模地坪厂家 蚌埠压模地坪 安徽信雅

产品名称	压模地坪厂家 蚌埠压模地坪 安徽信雅
公司名称	安徽信雅景观工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省淮南市洞山东路十五中学旁
联系电话	13365512253

产品详情

压模地坪施工方法如下:在混凝土初凝阶段,播撒上产品 材料粉末,经必要的工序,使本产品中的有效物质(含特种水泥添加剂)渗入混凝土层(较大渗透力为10cm),混凝土压模地坪,与混凝土结合后其承压力增大1.5倍左右,同时在混凝土表面聚合一层坚固的保护层(厚3mm左右) (注:彩色压模地坪工艺通俗说明)。工程实践证明,压模地坪厂家,在压模地坪的模板内,按设计布置一定花纹和图案的衬板,待混凝土硬化拆除模板后,路面压模地坪,便可使压模地坪表面形成立体装饰图案,这是一种施工比较简便、装饰效果良好的装饰手段。

压印地坪施工操作方法:基层处理:当基层为灰土层时,应进行逐步夯实;当基层为级配沙石时,其压实系数应符合设计要求。基层严格按设计标高进行夯实整平后再均匀的摊铺2-4cm沙垫层并用平板振动机振捣密实。测设标高控制线:根据标高控制线测量需浇筑砼的标高,在预先设计的水平柱上弹出标高控制线并增设标高控制点。支模:先用经纬仪、水平仪核对轴线和标高,放出边线,然后进行支模,模板安装完成后,再核实轴线、标高和各部位尺寸,检查模板与支撑是否严密、牢固,蚌埠压模地坪,并按要求设置伸缩缝。

压膜地坪在施工的时候会出现的问题:

施工过程中,保护剂少上一点可以吗,会有什么后果?

不可以。如果保护剂不能充分覆盖成品表面,成品的物理性能就无法得到全偭提高,且在防紫外线、防污染、防水等各方面都达不到需求,会严重缩短成品寿命。

施工完毕后,感觉表面不够光滑,露沙、显脏的原因是什么?施工过程中,没有掌握好压模的时机(过早);基底混凝土处理时抄平不够,导致局部积水;脱模粉撒得不均匀;提起模具时,把水沾起来了, 水又将沙子带出来,留在了成品表面(拉浆)凝固后造成了上述现象。

压模地坪厂家-蚌埠压模地坪-安徽信雅(查看)由安徽信雅景观工程有限公司提供。安徽信雅景观工程有限

公司(www.xyjggc.com)拥有很好的服务和产品,不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员,点击页面的商盟客服图标,可以直接与我们客服人员对话,愿我们今后的合作愉快!