

蒙城检查井 合肥路固建材公司 检查井价钱多少

产品名称	蒙城检查井 合肥路固建材公司 检查井价钱多少
公司名称	合肥路固建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省合肥市肥东县S105（裕溪路）
联系电话	18134523982

产品详情

在当今这个时代，检查井批发厂家，传统砖砌检查井在施工周期、结构强度、快捷拼装、受施工人员专业技术水平影响等方面的缺点比较明显，而新式的钢筋混凝土检查井能够避免传统砖砌检查井的这些缺点，并且在这些方面具备明显的优势。预制装配式钢筋混凝土检查井须符合现行的室外排水设计规范及排水管道工程施工及验收规范。现如今，我国开发出的预制检查井主要通过拼装模块的设计思路进行，进一步实现检查井制作的模式化、标准化、工业化，从而达成促进国内市政工程技术的良好发展进步。

什么是模块式检查井？

模块式检查井是加强筋结构壁，法兰连接，安装运输方便。

模块式检查井的弧型模块基本尺寸是将井型整体分割，检查井价钱多少，形成单元模块尺寸规格，用几种形式的模块即可满足各类井型的需要，模块已系列化。

模块的结构采用上下左右都设有凹凸槽，蒙城检查井，模块中心有中孔，两侧有半孔。模块与模块相接处形成整孔，顶面与底部相接形成闭合环通槽的设计，检查井批发，凹凸镶嵌、纵孔相贯、横孔相连、纵横相通。形成完美组合。

检查井施工注意事项：

一、常见质量问题

带水浇注检查井基础且其尺寸和高程偏差较大；井墙砌砖通缝、砂浆不饱满、抹面起鼓发裂；不做流槽

或做法不符合要求；踏步、井圈、井盖安装不符合要求。

二、质量控制措施

- 1、严格控制检查井基础的质量。不能带水浇注垫层和基础，要保证基础的几何尺寸和高程符合设计要求，待混凝土达到一定强度才能砌砖。
- 2、严格控制井墙的砌筑质量。井壁须竖直，不得有通缝；灰浆要饱满，砌缝要平整；抹面要压光，不得有空鼓、裂缝等现象。

蒙城检查井-合肥路固建材公司-检查井价钱多少由合肥路固建材有限公司提供。“玻璃钢化粪池,水泥预制化粪池”就选合肥路固建材有限公司（www.lghfc.com），公司位于：安徽省合肥市肥东县S105（裕溪路），多年来，合肥路固坚持为客户提供好的服务，联系人：洪经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。合肥路固期待成为您的长期合作伙伴！