

东莞格力 鸿联电器 东莞格力家用空调

产品名称	东莞格力 鸿联电器 东莞格力家用空调
公司名称	东莞市鸿联电器有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南城区莞太路50号(银城酒店旁边)
联系电话	13712321717

产品详情

选购安装根据自家的房型结构，选择合适的家用格力空调。根据所用房匹配的电源220v或380v，选择家用格力空调。根据房间的用途和功能，选择家用格力空调的能量控制。注意家用格力空调机组的品牌，一家要选择有生产基地的厂家，从而使服务有保证。设计安装家用格力空调，必须考虑家庭装潢的效果，做到美观、协调。家用格力空调系统的设计和分配，必须有格力空调专业人员把关。安装人员必须经过专业培训，有厂家认可，方能施工操作。安装配套材料必须有质保证书、性能测试报告，以确保质量的稳定。

家用中央空调在我们的生活中越来的越多，因此对它们的要求也越来越高，而前期我们最关注的问题就是选择普通家用空调还是选择专门的家用中央空调？使用时间久了会不会不制冷了？会不会影响使用效果？会不会有噪音？今天小编就来为大家介绍后期要注意的问题，就是家用中央空调安装的问题。

中央空调氟机的安装：中央空调氟机需要我们提前在装修准备阶段就规划好，事先确定好内机安装位置，而且需预排好所需使用的强电线，一般在水电工进场后即可安排厂家上门安装，正规的安装要有以下几步：次安装：水电进场时联系安装

1.吊装中央空调室内机，并对内机进行包裹，东莞格力，避免有灰尘杂质进入；

2.安装排管：冷媒管、冷凝水管、信号线。并做好冷媒管接头的保护。

第二次安装：次安装结束24小时之后 吊装中央空调室外机；

充填冷媒，测试中央空调系统，测量风口尺寸和位置。

第三次安装：第二次安装结束后或室内吊顶安装完成之后 安装风口，最后设备运行测试。

而正常的家用中央空调安装的步骤有以下几点：安装：吊装内机、安装排管 在水电进场时联系安装，包括吊装中央空调室内机，并对内机进行包裹，避免有灰尘杂质进入，吊装内机时注意两个问题，一是内机安装离房顶距离不得小于1公分，以避免机器运行时与房顶产生共振;二是内机必须吊装于水平位置，安装后需用专用工具测量，检查是否水平。内机安装完成后，就可安装排管。这是中央空调安装过程中最重要的一个环节。安装时，注意下面几点：一是所有的焊接点所有的焊接点应该是铜管与分歧管的连接处进行焊接;二是在焊接过程中必须在铜管内冲入氮气;三是焊接完成后应该用高压氮气进行管内吹灰，保持铜管内清洁;四是必须对铜管进行压力测试，一般压力测试时间为24小时。

第二次安装：吊装室外机、充氮保压 一般在安装结束24小时之后进行。包括吊装中央空调室外机，需做到外机风扇出风口必须在50公分内外机后部15公分之内无遮挡物，所有落地脚必须安装减震块，保证外机运转正常。然后是充氮保压，东莞格力多联机，测试中央空调系统，测量风口尺寸和位置。

第三次安装：安装风口、设备运行测试 第二次安装结束后或次日就可进行第三次安装，通常回风口会与检修口安装在一起，东莞格力冰箱，风口尺寸必须与内机回风口吻合，不能出现错位情况，这样才可以达到回风量，并保证有足够的维修空间。风口安装完成之后，最后进行设备运行测试。至此，中央空调安装基本完成。 四、最后面就是家用中央空调安装的验收了，验收其实很简单。

格力合肥产业基地是格力空调在国内兴建的第三个生产基地，同时也是全球第六个生产基地，占地面积约1100亩，总投资额将超过15亿元，东莞格力家用空调，于2006年9月正式签约，10月开工建设。2008年竣工。是格力电器除珠海本部之外的空调生产基地，也是中国中东部地区专业化空调生产基地。格力合肥生产基地满足华东六省及周边地区消费者的需求，有助于格力电器进一步提升当地的市场份额。同时，该基地投产后，将吸引一大批配套企业前往合肥发展，每年能直接和间接拉动安徽省和合肥市GDP增长近200亿元。东莞格力-鸿联电器-东莞格力家用空调由东莞市鸿联电器有限公司提供。东莞市鸿联电器有限公司（www.dghonglian.com）为客户提供“家用电器,格力空调销售,批发零售”等业务，公司拥有“鸿联电器”等品牌。专注于其它等行业，在广东东莞有较高知名度。欢迎来电垂询，联系人：刘光永。