

DN600中空壁缠绕管生产厂家 DN600中空壁缠绕管 康凯

产品名称	DN600中空壁缠绕管生产厂家 DN600中空壁缠绕管 康凯
公司名称	江苏康凯管业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南京市雨花台板桥红太阳装饰城
联系电话	15251800091

产品详情

DN600中空壁缠绕管的应用

管道应用：

HDPE增强型双壁中空缠绕管是一种以（HDPE）为原料，经缠绕焊接成型的一种管材，DN600中空壁缠绕管生产厂家，由于DN600中空壁缠绕管其独特的成型工艺，可以生产直径达3米的管材，这是其他生产工艺难以完成的。

- 1、HDPE增强型双壁中空缠绕管不向恶劣施工条件低——在特殊地质条件下管道工程中应用。
- 2、HDPE增强型双壁中空缠绕管独特的结构性，使之特别适合于以下几中地质条件下的施工：

地下水位较高；

软弱地基；

易发生不均匀沉降处；

需要赶抢工期的工程等等。

DN600中空壁缠绕管挖土开槽及排水时的注意事项

HDPE塑钢缠绕管挖土开槽：

- 1、应严格控制基底高程，严禁超挖。基底设计标高以上0.2~0.3m原状土要用人工清理至设计标高；
- 2、沟槽底部如有块石、碎石、砖等坚硬物体时，应铲除到设计标高以下0.2m，并应铺上天然级配砂石料，DN600中空壁缠绕管报价，面层铺上砂土平整夯实；
- 3、槽底不得受水浸泡或受冻；
- 4、雨季施工，应尽可能缩短开槽长度，做到成槽快，回填快。一旦发生泡槽，DN600中空壁缠绕管多少钱，应将水排除，把基底受泡软化的表层土清除，换填砂石料或中、粗砂，做好基础处理，再下管安装；
- 5、开槽时，宜将槽上部混杂土与槽下部良质土分开堆放，以便回填用。

二、HDPE塑钢缠绕管施工排水：

2.1、降低地下水位

- 1、对下水位高于开挖槽底高程的地区，施工时应采取降低地下水位措施，防止沟槽失稳；
- 2、排水管线临近建筑物的地方，降低地下水位时，应采取预防措施，防止对建筑物产生影响；
- 3、降低地下水位的方法，应根据土层的渗透能力、降水深度、设备条件等选定。

2.2、降水质量要求

- 1、沟槽内不得积水，严禁在水中施工。地下水位应降至槽底低点以下0.3~0.5m；
- 2、管道铺设完后，进行回填土作业时，不得停止降低地下水。待管道坑稳定固结后，方可停止降低地下水。

HDPE塑钢缠绕管：

管道基础开挖至设计标高后及时邀请监理工程师进行验槽，避免因验收不及时而影响下道工序的施工，DN600中空壁缠绕管，从而延误工期。

基坑验槽后及时进行基底封闭以免雨水浸泡基底而需处理耽误施工工期。

采用新工艺、新设备、提高施工效率

注重依靠科技进步，提高生产效率和管理水平。

大胆采用新技术，关键工序采用施工效率高的机械。

对影响施工进度的施工技术难题，积极组织攻关。充分吸取各方面的合理化建议和广泛开展小改小革的活动，提高施工进度和经济效益。

加强技术培训，提高施工人员的操作技术熟练程度，应用新工艺、新设备、新技术，降低工程成本，提高施工效率。

在工程施工顺序安排上对重点、难点工程予以保证。

从资源配置上予以重点保证：施工管理人员、技术力量、机械配备、物资材料、资金安排等方面，对重点、难点工程予以重点保证，坚决作到一旦开工，即不受到外界影响均能连续不断的进行施工。

DN600中空壁缠绕管生产厂家-DN600中空壁缠绕管-康凯由江苏康凯管业有限公司提供。江苏康凯管业有限公司（www.kangkai99.com）为客户提供“塑料检查井,雨水收集,钢丝网骨架复合管,HDPE双壁波纹管”等业务，公司拥有“康凯,惠洁,铭井,河马,联塑,公元”等品牌。专注于塑料建材等行业，在江苏南京有较高知名度。欢迎来电垂询，联系人：侯先生。