

预制检查井厂家 合肥预制检查井 安徽丰之华 质量保证

产品名称	预制检查井厂家 合肥预制检查井 安徽丰之华 质量保证
公司名称	安徽丰之华建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省合肥市肥东县桥头集镇小韩社区安徽尚岑建设工程有限公司内
联系电话	18019572733

产品详情

采用拼装工艺施工的井体整体性好，具有较好的抗震能力，耐久性好，水泥预制检查井厂家，比现浇或砖砌检查井维护工作量小。 预制装配式检查井缺点由于采用混凝土预制构件，构件单元自重大，合肥预制检查井，现场拼装施工需要有起重设备配合。由于采用工厂化预制，井壁预留孔位位置和孔径在出厂前已确定，现场施工中与井壁相连接的支管的连接位置及孔径改动存在一定的困难。

必须互相垂直，不得有通缝，必须保证灰缝饱满、平整，抹面压光，市政预制检查井，不得有空鼓、裂缝等现象。

井内流槽应平顺，踏步安装牢固，位置准确，不得有建筑物垃圾等杂物。井框、井盖必须完整无损，安装平稳、位置准确。

沟管上半圈墙体按规定砌砖拱圈，480mm × 480mm里弄检查井采用砖砌收口，收口高度500mm，预制检查井厂家，每层双面收进25mm。

安放铸铁盖座应先铺厚度为15mm的1:2水泥砂浆，标高校正后安置，盖座四周用C20细石混凝土嵌牢。

预制混凝土检查井按其井室形状可分为圆形和矩形，按材料性能可分为普通预制混凝土检查井和耐腐蚀预制混凝土检查井。其与管道的连接方式可采用刚性接口，也可采用柔性胶圈接口。预制混凝土检查井井壁踏步、井壁开孔或预留管口的尺寸、位置和数量以及吊环或吊装孔位置可由设计确定。预制混凝土检查井可依据检查井各部件的尺寸、重量和具体生产方式采用单件制作或部分部件整体制作。

预制检查井厂家-合肥预制检查井-安徽丰之华-质量保证(查看)由安徽丰之华建材有限公司提供。安徽丰

之华建材有限公司 (www.ahfzhjcc.com) 是从事 “ 商砼化粪池,预制检查井,预制井盖,预制化粪池 ” 的企业 , 公司秉承 “ 诚信经营 , 用心服务 ” 的理念 , 为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询 ! 联系人 : 梁经理。