

水墨地坪漆 水墨地坪 芜湖吾诚耐磨地坪厂

产品名称	水墨地坪漆 水墨地坪 芜湖吾诚耐磨地坪厂
公司名称	芜湖市吾诚装饰工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	芜湖南翔万商西二街2D-1049号
联系电话	18715310808

产品详情

在夏季进行环氧地坪的施工时应该的问题

在夏季进行环氧地坪的施工时应该注意这几点问题：

1、固化问题：

这一问题在环氧地坪涂料的施工中常常出现，这是因为夏季雨水多，湿度大，造成固化剂里的胺析出而产生白雾集结，在涂抹表层。

所以施工前，要对环境湿度进行测量，如果相对湿度大于或等于8%，不宜进行施工。

固化过快的话，这是因为施工环境温度过高，这时固化剂的比例就要相对的减少，或者尽量避免高温时段施工，可以采用早晚时段分叉施工

2、孔眼问题：

环氧地坪完工干燥后，在涂膜的表面出现许多孔眼，这会严重影响地坪表面的亮度和装饰的效果。

造成这一弊端的原因是因为涂膜过厚，还有就是因为夏季温度过高，涂膜干燥过快，导致地坪表面出现孔眼。

3、环形山孔、凹陷问题：

在环氧地坪施工中，出现的环形山孔和凹陷的主要原因是环氧地坪基层有油污，充填料分配不均等。

所以，在施工中，要处理好基层问题，还有就是是在进行配料时，施工设备和工具要保持清洁，注意清洁避免杂质混入。

夏季温度过高时，配料后应尽快使用，一般再30分钟内使用完毕，以避免材料凝结。

夏季进行环氧地坪施工，一定要注意以上问题，尽量避免，才能保证施工的质量。

夏天地坪漆施工流程与平常施工哪些不同

环氧地坪漆施工流程材料，在夏季多雨高温的环境下比起平常的施工，要更注意哪些方面的影响才能更好的确保施工进度和质量呢？

夏季地坪漆施工流程：

- 1、地坪施工材料的选配上，要符合相应施工场合。
- 2、不少施工区域在雨水的天气里是没法进行施工的，像户外用的地坪材料就是如此，雨水和过高气温，地坪材料要么就过快干燥要么固化不完全，这些都是涂刷质量变差的原因。
- 3、正常的施工步骤要做好底层的修复，对油污积水等杂物清理后，做地表平整度的处理，水墨地坪厂家，在暴雨的天气里做这样的地面基础处理显然更加困难，可能你还没把之前的积水处理好，雨水又会带来新的积水了。
- 4、确实要做的地坪，就应该先做好隔断，把雨水对施工质量的影响减小到最少。
- 5、湿度过高的气候烘干是一定要做的，保持地面干燥有一些小方法，比如用烘干机，注意好通风和排水区域隔层防护等。
- 4、在平常施工的时候中涂会加入砂浆腻子等保证地面的硬度，但在雨天施工则要保证这些材料在铺设完成后的干燥程度。

大家都知道混凝土密封固化地坪施工方法简单，水墨地坪漆，只需要在混凝土基层或者旧地坪表面上涂抹即可。其实，混凝土密封固化剂施工前对表面的处理也有要求。因为影响混凝土密封固化剂的使用寿命及附着力的根本因素就是混凝土基面的清洁情况和基底的含水量。所以在混凝土密封固化剂施工前一定要对混凝土基面进行仔细地清洁处理。下面就简单说一下：

1、处理浮浆方面：

即便是高强度的混凝土，其表面也是非常脆弱的，在混凝土密封固化剂的刮抹及固化施工过程中，混凝土中较轻的成分会浮到地面表层，因水泥很容易凝固，水墨地坪，因此，表面的水泥固化后就形成了通常叫的“浮浆”。因此类情况比较不容易避免，但选择高强度的混凝土材料及严谨的施工步骤会尽可能地避免此类现象发生。

2、慎重使用养护剂方面：

有人会在混凝土密封固化剂固化期间，水墨地坪价格，为了防止地面水分蒸发过快，在地面喷洒养护剂。一般情况下喷涂的养护剂的地面在固化后就会形成一种很难发现的薄膜，这样的操作会严重影响混凝土密封固化剂与混凝土地面的附着力。

3、固化时间方面：

新做的混凝土地面都会含有过多的水分，因此在混凝土密封固化剂施工前，应尽可能保证混凝土地面有足够的时间固化，以达到标准的施工含水量。混凝土施工时的含水量、混凝土厚度及基面情况，天气等

因素，都会影响混凝土密封固化剂的施工效果。

水墨地坪漆-水墨地坪- 芜湖吾诚耐磨地坪厂由芜湖市吾诚装饰工程有限公司提供。芜湖市吾诚装饰工程有限公司（www.wuchengdiping.com）位于芜湖南翔万商西二街2D-1049号。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前吾诚环氧地坪在室内涂料中拥有较高的知名度，享有良好的声誉。吾诚环氧地坪取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。吾诚环氧地坪全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。