

寮步镇篮球场 塑胶篮球场施工 荣健体育物超所值

产品名称	寮步镇篮球场 塑胶篮球场施工 荣健体育物超所值
公司名称	东莞市荣健公共设施工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东省东莞市中堂镇东向村第二工业区
联系电话	13688967588

产品详情

如何选择荣健篮球场和硅PU球场材料

目前市面上用于篮球场、羽毛球场、乒乓球、网球场等运动场地的地坪漆材料主要是篮球场地坪漆和硅PU球场地坪漆这两种。那么，人们在选择运动场地地坪材料时，应该从哪些方面来考虑呢？荣健体育以其十多年来从事运动球场建设的经验来谈一谈硅PU球场材料和篮球场材料的几个主要区别：

一、材料构成

1、硅PU球场材料（SPU）——是在PU球场材料的基础上开发研制出来的新一代球场铺面材料。该材料是以聚氨酯（PU）材料与含有有机硅成分的材料科学地复合在一起，所生产出来用在球场面层上的材料。完工后，面层厚度3.5-4mm。

2、篮球场材料——该产品采用优质的篮球场面层涂料加一定比例的石英砂和水配比而成，属于水性原料。完工后，面层厚度2mm左右。

二、优缺点

1、硅PU球场材料（SPU）

弹性理想，防滑适中，舒适耐用，耐磨损，耐油污，耐候性强，可全天使用；平整美观易于清洁，色彩搭配多样。目前硅PU已经获得国际篮联和网联的认证，在环保认证方面已经获得国家环保部认证十环认证。

2、篮球场材料

100%绿色环保产品，色彩鲜艳，不易老化，使用寿命长，耐晒性好，不易开裂，不易起泡，易施工，日常维护便利，费用低。但是没有韧性，对地基要求很高，地基一旦裂缝，他也会裂。

丙烯酸球场地坪为何成为大多数球场地坪的首选

荣健篮球场地坪为何成为大多数球场地坪的选择

随着国民经济的发展，居民生活水平的提高，人们对于体育锻炼参与的频率也越来越多，各种球场（象篮球场、羽毛球场、网球场、乒乓球场等）也在学校、工厂、小区、单位及各种公共场所随处可见。市面上用于球场地面的材料多种多样，而要说使用最为广泛的却非篮球场地坪漆莫属了。那为什么大部份的运动球场都要采用篮球场材料施工呢？荣健体育以十多年专业从事运动球场施工的经验来告诉您，主要有以下几个原因：

首先，篮球场（篮球场、羽毛球场、网球场、乒乓球场）具有许多优势，采用的是一种100%绿色环保的水性原料，具有很好的耐摩擦性、附着力和耐候性，表面平滑，容易清理，持久性强，日常维护保养便利，费用低，耐候性高，不宜老化，使用寿命长，耐晒性好，深层着色，颜色持久不退。

其次，当然是价格问题了，篮球场面层厚度在1.5MM至2MM，可以说是目前球场面层施工材料里面，性价比高的一款产品，单方价格还不到同类产品的一半，且能达到篮球运动的各种性能指标。

最后，很多球场特别是篮球场都是在室外，主要地点有学校、小区、广场、企事业单位，这些篮球场一般都是公众场所，像尤其是学校，面积大，而且每天使用频率很高，硬地篮球场特别适合这种场所，耐磨，能满足高频率使用，而且后期保养简单。以上所述几点就是球场地大多数采用篮球场材料施工的原因，相信会对您有所帮助，东莞市荣健公共设施工程有限公司专业从事球场等运动场地施工，除了篮球场地坪施工外，我们还有硅PU球场地坪施工、塑胶跑道施工、足球场运协草坪施工，我们拥有多年现场施工经验，对于现场施工遇到的各种问题均能很快地解决，为了保证球场面层施工质量，我们不仅对施工工艺严格把关，对于球场材料的审核、调配也是层层把关，一直秉承低价格为客户建设高品质的运球场，更多资讯请访问我公司网站或来电咨询，我们将竭诚解答您的每一个问题。

荣健篮球场地坪工程完工后应注意的事项

篮球场全部工序完工后，我们一定要注意成果的保护，否则，稍不注意，就会前功尽弃，十来天的劳动就白费工夫了。荣健公共设施工程有限公司就来讲讲这方面的经验

成果保护

1) 在未交予甲方验收前，我们应保护好我们的劳动成果，禁止任何人使用和破坏。

2) 如果不能进行及时验收，甲方就要进行使用，也要在办好交接手续的前提下才可交于甲方使用，并注明在验收前如有因使用不当或人为因素造成损坏由甲方负责。

12. 验收：

1) 施工验收外观：无裂痕、无起伏、表面色泽均匀。标志线：清晰，无明显虚边，与面层粘结牢固，按规定尺寸画线。

2) 要求甲方对场地进行验收并开据《工程验收报告》后，交于甲方。

3) 球场竣工后,养护5天以上方可使用。

注意事项：

1. 新混凝土场地需养护固化完成后才能铺设施工（28天）；

2. 新沥青混凝土场地需养护固化完成后才能铺设施工（15天）

3. 调配涂料时必须充分搅拌均匀，级配要称量准确；

4. 底漆涂刷前，需保证地面干燥；

5. 下雨天不能施工，避免在烈日下或湿度大于90%的情况下施工；

6. 室内场地应保持良好的空气流通；

7. 面层涂料完成后至少保持4小时内无水浸泡，气温低则需更长时间；

8. 场地铺设完工后需保持5天以上才能投入使用。

严谨的施工工艺和工序是篮球场质量的保证，而对成果的保护更是重中之重。至于完后的保护问题由谁负责，得甲方和施工方协商相关的费用问题。