寮步镇丙烯酸篮球场丙烯酸篮球场施工方案 荣健体育

产品名称	寮步镇丙烯酸篮球场丙烯酸篮球场施工方案 荣健体育
公司名称	东莞市荣健公共设施工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东省东莞市中堂镇东向村第二工业区
联系电话	13688967588

产品详情

荣健丙烯酸篮球场地坪工程完工后应注意的事项

丙烯酸篮球场全部工序完工后，我们一定要注意成果的保护，否则，稍不注意，就会前功尽弃，十来天的劳动就白费工夫了。荣健公共设施工程有限公司就来讲讲这方面的经验

成果保护

1）在未交予甲方验收前，我们应保护好我们的劳动成果，禁止任何人使用和破坏。

2）如果不能进行及时验收，甲方就要进行使用，也要在办好交接手续的前提下才可交于甲方使用，并注明在验收前如有因使用不当或人为因素造成损坏由甲方负责。

12. 验收：

1）施工验收外观：无裂痕、无起伏、表面色泽均匀。标志线：清晰，无明显虚边，与面层粘结牢固，按规定尺寸画线。

2）要求甲方对场地进行验收并开据《工程验收报告》后，交于甲方。

3）球场竣工后，弹性丙烯酸篮球场，养护5天以上方可使用。

注意事项：

1. 新混凝土场地需养护固化完成后才能铺设施工（28天）；

2. 新沥青混凝土场地需养护固化完成后才能铺设施工（15天）

3. 调配涂料时必须充分搅拌均匀，级配要称量准确；

4. 底漆涂刷前，需保证地面干燥；

5. 下雨天不能施工，避免在烈日下或湿度大于90%的情况下施工；

6. 室内场地应保持良好的空气流通；

7. 面层涂料完成后至少保持4小时内无水浸泡，气温低则需更长时间；

8. 场地铺设完工后需保持5天以上才能投入使用。

严谨的施工工艺和工序是丙烯酸篮球场质量的保证，而对成果的保护更是重中之重。至于完后的保护问题由谁负责，得甲方和施工方协商相关的费用问题。

东莞荣健丙烯酸篮球场基本介绍

东莞市荣健公共设施工程有限公司是一家专业从事运动场地施工的专业工程公司，主要项目有丙烯酸篮球场地坪施工，硅PU球场地坪施工，足球场草坪场地施工，塑胶跑道、EPDM安全地垫施工等。丙烯酸篮球场地坪材料因其性价比比较高而广泛应用于篮球场、网球场、羽毛球场、乒乓球场等运动场所，那么我们首先来了解一下丙烯酸篮球场坪漆有哪些特点呢？

产品特性:

1)水溶性材料，易施工，现场铺设;

2)色彩鲜艳，有多种颜色可供选择;

3)全部材料为/类树脂组成，为环保型面层材料;

4)适用于各种气候环境，耐紫外线照射，深层着色，历久偿新，使用寿命长。

荣健丙烯酸篮球场施工工艺之底料施工

上次介绍了荣健丙烯酸篮球场施工工艺的基础处理问题，大家应该对于丙烯酸篮球场的基础处理的重要性应该有一个比较清楚的认识，可以说，基础处理得好不好，直接决定了丙烯酸篮球场的质量好坏，那么，在基础处理好之后，接下来就是底层的刮涂了：

2. 底层（底料）的刮涂施工

1）底层采用3#胶水加砂、水泥和水的混合物，用硅胶耙刮涂在基础面上，（材料级配：1公斤3#胶水；2公斤60-80目的石英砂；2公斤的水泥；1公斤左右的水。）在基础底层之上提供一层均质，浓密的垫层，增加球场强度，提高整个球场面层的品质。干透及养护至少需6小时。

2）爆晒：由于初次刮涂的底料较厚（视基础平整情况，如果基础不平，局部就会很厚），因此这一层底层一定要给彻底干燥到底，不能只看到表面干燥，具体干燥时间视天气情况而定，干透及养护至少需6小时。如局部太厚干燥时间过长，可用太阳灯烤，加快它的干燥时间。

3）试水：待初次底料完全干燥后，全场放水，当水不流动时，丙烯酸篮球场建设施工，在有积水的地方作出标记。

4）修补积水：采用铝合金方条在积水的地方用底料刮平，达到修补积水的目的。

5）重复3、4步，达到场地无积水为止。每一涂层厚度不要超出3㎜以上，丙烯酸篮球场施工方案，若积水深度超过8㎜以上就要用其它材料修补积水。

6）铲地：将修补和刮涂底料产生的耙痕和凸出部分彻底铲平或用打磨机磨平并清扫干净地面。

7）第二次底料：沿球场纵向的方向刮涂一次底料。（待干）

8）材料干透，寮步镇丙烯酸篮球场，认真检查刮耙痕迹、凹凸面层。铲平或用打磨机磨平，凹下位置得补料补平。

另：用底料+石英砂修补好场地周围的边，打磨平滑。（重点）

寮步镇丙烯酸篮球场丙烯酸篮球场施工方案-荣健体育(优质商家)由东莞市荣健公共设施工程有限公司提供。行路致远，砥砺前行。东莞市荣健公共设施工程有限公司（www.rj-kt.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为游艺设施较具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!