

通风及防排烟系统安装 杭州旺顺暖通环保工程 富阳区通风防排烟

产品名称	通风及防排烟系统安装 杭州旺顺暖通环保工程 富阳区通风防排烟
公司名称	杭州旺顺暖通工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	浙江省杭州市萧山区衙前镇衙前路558号-2
联系电话	15715795788 15715795788

产品详情

杭州旺顺暖通工程有限公司是一家为民用住宅、商用宾馆、写字楼、大型公共场所和工厂等提供整套暖通空调系统解决方案的专业公司。公司提供的服务包含暖通方案设计，产品销售，防排烟通风系统设计，工程施工、系统维修保养等。集中央空调、中央采暖、中央新风、中央水处理四大系统！主营业务有厨房排烟、通风防排烟等！欢迎来电咨询！

杭州旺顺暖通----排烟通风工程

防火阀、消声器处设置单独吊架避开风口、检视门、测定孔等部位，以免影响系统使用。风阀调节阀等部件安装必须将手柄配置在便于操作部位，防火阀安装必须与设计相符，气流方向务必与阀体上的标志尖头相一致，严禁反向。为确保工程按期交付甲方随时配合土建吊顶时风口碰头及安装风口。根据装修总体布局及时配合有关方面核实风口位置，并将支风管引接到位，不影响吊顶。

对通风设备及安装的检验：基础的坐标、标高、平面外形尺寸、水平度、垂直度、预留螺栓孔的位置、深度应符合设计要求并在允许的偏差范围内。设置减振支座的，应平整牢固。通风机底座不用减振装置而直接放在基础上的，应要求用成对的斜垫铁找平，垫铁应放在地脚螺栓的两侧，并进行固定，以免灌浆时移动。

杭州旺顺暖通工程有限公司是一家为民用住宅、商用宾馆、写字楼、大型公共场所和工厂等提供整套暖通空调系统解决方案的专业公司。公司提供的服务包含暖通方案设计，产品销售，工程施工、系统维修保养等。集中央空调、中央采暖、中央新风、中央水处理四大系统！主营业务有厨房排烟、通风防排烟等！欢迎来电咨询！

杭州旺顺暖通----排烟通风工程

法兰垫片厚度为3~5mm垫片要与法兰齐平，富阳区通风防排烟，不得凸入管内，以免增大空气流动阻力

，减少风管的有效面积。紧固法兰螺栓时用力要均匀，螺母方向一致。风管立管法兰穿螺栓，要从上往下穿，以保护螺纹不被水泥砂浆等破坏。穿出屋面的风管设置防雨罩穿出屋面1.5m的立管必须可靠固定、完好无损，不得出现裂纹、咬口不严密以及空洞等缺陷，以免雨水从风管内漏入室内。风管在穿越墙体、楼板时，四周缝隙用防火柔性材料密实填充。

安装在过墙的防火阀，应设套管，用1.6mm以上的钢板制作，外包钢丝水泥砂浆。防火阀应设单独支架固定。风管系统安装完毕后应进行严密性检验，漏风量应符合设计和规范要求。保温风管安装后要进行透光检查和严密性检验，凡有透光处必须用密封膏封闭，严密性检验合格后方可保温。

杭州旺顺暖通工程有限公司是一家为民用住宅、商用宾馆、写字楼、大型公共场所和工厂等提供整套暖通空调系统解决方案的专业公司。公司提供的服务包含暖通方案设计，产品销售，工程施工、系统维修保养等。集中央空调、中央采暖、中央新风、中央水处理四大系统！主营业务有厨房排烟、通风防排烟等！欢迎来电咨询！

杭州旺顺暖通----排烟通风工程

对通风管道制作的要求进行检查：检查通风管道穿越防护密闭墙、密闭墙的预埋密闭穿墙短管。通风预埋密闭短管采用厚度不小于3mm钢板机械卷制成形（其厚度还应根据预埋管管径大小确定，使预埋管不致变形），防爆超压排气活门的预埋短管其厚度为6mm，密闭短管中间应设密闭肋，密闭肋厚度为5mm，通风及防排烟系统安装，密闭肋高度为50mm，密闭肋与短管应双面满焊、焊缝严密。密闭穿墙短管两端深处墙面的长度应大于100mm，管道内外部除与混凝土接触部分外均应刷两道防锈漆。

风管弯头按《91SB6》标准图制作空调、通风系统风管软接头可采用帆布制作，排烟系统可采用不燃软性材料制作。金属矩形风管与角钢法兰连接当管壁厚度 1.5mm时可采用翻边铆接，铆接应牢固；当管壁厚度>1.5mm时，可采用满焊或翻边间断焊。矩形风管法兰用镀锌铆钉铆固，法兰在铆固前先除锈再刷樟丹两道，矩形风管咬口处应严密、平整、没有毛刺。

通风及防排烟系统安装-杭州旺顺暖通环保工程-富阳区通风防排烟由杭州旺顺暖通工程有限公司提供。通风及防排烟系统安装-杭州旺顺暖通环保工程-富阳区通风防排烟是杭州旺顺暖通工程有限公司（hzwangshun.tz1288.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：刘经理。