

护筒 基础导管厂 钢护筒

产品名称	护筒 基础导管厂 钢护筒
公司名称	句容市郭庄镇全利基础导管厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	句容市郭庄镇埭北自然村宁茅路北侧9号
联系电话	13921554978

产品详情

下导管及混凝土灌注要求

下导管及混凝土灌注要求提要：剪球灌注时，应保证有足够的混凝土（初灌量大于0.5~2.0m³），以便剪球时达到一定埋管深度（1.0~1.5米）。随后进行多次连续灌注

下导管及混凝土灌注要求

钢筋笼埋设完毕，及时安放导管。导管在下入孔内前，严格检查是否有弯曲、漏水现象，以保证灌注质量。导管口离孔底0.3~0.5米，不得大于0.50米。下好导管后，必须进行第二次清孔，直至沉渣符合要求，孔底沉渣<100mm经验收方可浇灌混凝土。（控制泥浆比重在1.15-1.2范围），混凝土的材料为商品混凝土，要求塌落度18~22cm。（C30水下砼）

剪球灌注时，应保证有足够的混凝土（初灌量大于0.5~2.0m³），以便剪球时达到一定埋管深度（1.0~1.5米）。随后进行多次连续灌注，导管埋深控制在2-6m。在灌注时，应认真测量混凝土面的深度，计算导管的提升高度，灌注桩护筒，每次提升卸除导管后，保持导管埋入混凝土内的深度大于1.50米，防止导管脱离混凝土面引起泥浆涌入而造成断桩事故。

现将我厂导管生产导管和附件规格介绍如下：

焊管：型号（219、260、300）等铁板厚3.8毫米，接头材料EG35铸钢件，螺距M6式样，

焊接管正常压力、气压在8kg以上，垂直度为50ml%螺纹连接互换。特点：采用插入式丝扣连接，密封性

强、垂直度好、便于拆卸、安装。

二、附件：大小料斗：1方、1.5方、2方（根据客户情况可以定做）。架子2米、2.5米（根据客户情况可以定做）及护桶、清孔器、试压器、密封圈、接头等。

企业的发展离不开客户的支持与厚爱。我们始终奉行“以人为本，客户至上”的宗旨，以提高自身的市场知名度，并在服务质量和产品管理上程度地满足客户的要求，同时也真诚地希望客户对我们产品的服务质量和售后服务提供宝贵意见。

钻孔灌注桩灌注混凝土时导管离孔底距离是多少？钻孔灌注桩孔底沉渣怎么测？

不要离桩底超过30Cm，。清孔之后用测锤就可以感觉到孔底的沉渣厚度，拎上来就知道有多厚了，那东西很容易挂在测锤上的。有的队伍为了蒙混过关，把测锤做的很轻，所以，每次清孔验收的时候，一定要仔细测几遍，也要检查好测锤及测绳，护筒厂，长度要够。直到罐砣到来之前，都不要中断清孔，护筒，以保证沉渣在孔内外循环而不至于过早过快沉底，以免混凝土不能落底导致沉渣不能被砣顶托上来。另外，清孔也不能清得过分，造成孔底扩大，浪费砣，声测时波形不好，定类容易给划到二类桩

护筒-基础导管厂-钢护筒由句容市郭庄镇全利基础导管厂提供。句容市郭庄镇全利基础导管厂（www.qljcdg.com）位于句容市郭庄镇埭北自然村宁茅路北侧9号。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前全利基础导管厂在钢管中拥有较高的知名度，享有良好的声誉。全利基础导管厂取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。全利基础导管厂全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。