

康凯「多年经验」污水塑料检查井井盖 南通塑料检查井井盖

产品名称	康凯「多年经验」污水塑料检查井井盖 南通塑料检查井井盖
公司名称	江苏康凯管业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南京市雨花台板桥红太阳装饰城
联系电话	15251800091

产品详情

塑料检查井井盖井筒的施工安装

1、塑料检查井的连接方式

井座与井筒和埋地管道的连接，均采用橡胶圈柔性连接，以适应地面沉降。

检查井井筒的安装

(1) 井筒的长度应为井座连接井筒的承口底部至设计地面的高度减去井筒顶至地面的距离。当地面或路面标高难以精准确定时，南通塑料检查井井盖，井筒长度可适当预留余量。

(2) 井筒插入井座应保持垂直，井筒插入时，不得使用重锤敲打，应采用专用的收紧工具。

(3) 井筒安装后，上口应做临时封堵。

塑料检查井井盖填砾时的方法

塑料检查井颗粒的磨圆度应较好，不应使用棱角碎石；不应含主和杂物；滤料宜用硅质砾石。

1、填砾方法应根据滤料密实性、井壁稳定性、冲洗介质类型

和管井结构等因素确定。当塑料检查井管井较浅时，可由孔口管外直接填入；当塑料检查井管井较深时，宜用返水填砾法或抽水填砾法

2、填砾时，四通塑料检查井井盖，滤料应沿塑料检查井井管四周均匀连续填入，污水塑料检查井井盖，并应随填随测。当发现填入数量及深度与计算有较大出入时，应及时找出原因并排除。

3、采用双层填砾过滤器的塑料检查井管井，应按设计规格先进行内层滤料的填入。外层滤料的填砾方法应与单层填砾过滤器相同。

（1）施工条件

塑料检查井：不受任何气候、环境影响，在没有冬季的非洲地区，塑料检查井井盖更适合采用，可全天施工。

砖砌检查井：受气候影响比较大，雨水塑料检查井井盖，塑料检查井井盖在下雨、高温和严寒气候都不宜施工。

（2）施工速度（以2人为标准）

塑料检查井：可以完成20个/天的检查井施工。

砖砌检查井：可以完成1座/天的检查井施工。

（3）安全性

塑料检查井：塑料检查井的疏通方式采用专用的清通工具，安全性能好，无需下井疏通。不下井操作，塑料检查井井筒为管材，不存在砖砌检查井砌体砌筑时下井粉刷操作工序。

砖砌检查井：需下井疏通，每年都有因作业人员下井疏通引起沼气事故，安全性能差。

康凯「多年经验」-污水塑料检查井井盖-南通塑料检查井井盖由江苏康凯管业有限公司提供。江苏康凯管业有限公司（www.kangkai99.com）是从事“塑料检查井,雨水收集,钢丝网骨架复合管,HDPE双壁波纹管”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：侯先生。