

# 宁波排烟风管加工 享丰暖通设备 宁波排烟风管加工价格

产品名称	宁波排烟风管加工 享丰暖通设备 宁波排烟风管加工价格
公司名称	宁波享丰暖通设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	宁波高新区创苑路
联系电话	15988613519

## 产品详情

宁波享丰暖通设备有限公司专业承接白铁通风管道、镀锌板风管、厨房工程白铁风管、共板法兰风管工程、工程废气管道制作，消防排烟排风管道安装，白铁通风排气工程，工厂车间排风空调通风管道，螺旋风管角铁风管安装，主要针对消防排烟、酒店、厂房、饭店、厨房等排风及改善工作环境为主的相关工程项目，宁波享丰暖通设备有限公司给您带来更优质的服务！

享丰暖通-----宁波排烟风管加工

风管安装：

(1) 风管连接：

由于风管生产线与施工场地不可能在一处，应在车间先按绘制的草图加工成半成品，并按系统编号，在工地上按照编号进行风管的组装。

机制风管采用联合角咬口连接，以加强风管的密封性。

分支管与主管连接采用联合咬口或翻边用拉铆钉与主管铆接，并在连接处用玻璃胶密封以防漏风。

风管法兰与法兰间的连接采用特制的TFD法兰角，用榔头轻击将之敲入法兰中再用螺栓连接。

享丰暖通-----宁波排烟风管加工

1.风管法兰连接应牢固，折角平直，圆弧均匀。风管内严禁其他管线穿越；输送含有易燃、易爆气体或安装在易燃、易爆环境的风管系统应有良好的接地，通过生活区或其他辅助生产房间时必须严密，并不得设置接口；室外立管的固定拉索严禁拉在避雷针或避雷网上。

2.风管加固应可靠，整齐，间距适宜，均匀对称。输送空气温度高于80 的风管，应按设计规定采取防护措施。

3.当风管大边尺寸 ≤ 300mm时允许误差在0 ~ 1mm。当风管大边尺寸 > 300mm时，误差为0 ~ 2mm。

4.法兰内边长尺寸允许误差为1.0 ~ 3.0mm。

5.风管平面度允许误差为 ± 2mm。

6.矩形法兰两对角线之差的误差为 < 3mm。

宁波享丰暖通设备有限公司专业承接白铁通风管道、镀锌板风管、厨房工程白铁风管、共板法兰风管工程、工程废气管道制作，消防排烟排风管道安装，白铁通风排气工程，工厂车间排风空调通风管道，螺旋风管角铁风管安装，主要针对消防排烟、酒店、厂房、饭店、厨房等排风及改善工作环境为主的相关工程项目，宁波享丰暖通设备有限公司给您带来更优质的服务！

#### 享丰暖通-----宁波排烟风管加工

1.风管断面 > 1250\*630时，宁波排烟风管加工价格，为了保持相邻壁面互相垂直，宜在风管内四角采用90度支撑加固。

2.中压和高压系统风管，其长度大于1250mm时，应采用加固框补强，对高压系统风管的单咬口缝，还应有防止咬口缝胀裂的加固或补强措施。

3.净化空调系统的风管，不得在管内壁进行加固处理，应采用三角筋，Z型槽，角钢等进行管外壁加固。

#### 享丰暖通-----宁波排烟风管加工

1.在风管穿越需要封闭的防火、防爆的墙体或楼板时，应设预埋管或防护套管，宁波排烟风管加工生产，其钢板厚度不应小于1.6mm。风管与防护套管之间，应用不燃且对人体无危害的柔性材料封堵。风管缝应紧密，宽度应均匀，无孔洞、半咬口和胀裂等缺陷。

2.风管法兰连接应牢固，折角平直，圆弧均匀。风管内严禁其他管线穿越；输送含有易燃、易爆气体或安装在易燃、易爆环境的风管系统应有良好的接地，通过生活区或其他辅助生产房间时必须严密，并不得设置接口；室外立管的固定拉索严禁拉在避雷针或避雷网上。

宁波享丰暖通设备有限公司专业承接白铁通风管道、镀锌板风管、厨房工程白铁风管、共板法兰风管工程、工程废气管道制作，消防排烟排风管道安装，白铁通风排气工程，工厂车间排风空调通风管道，宁波排烟风管加工，螺旋风管角铁风管安装，主要针对消防排烟、酒店、厂房、饭店、厨房等排风及改善工作环境为主的相关工程项目，宁波享丰暖通设备有限公司给您带来更优质的服务！

#### 享丰暖通-----宁波排烟风管加工

- 1.风管应按设计要求刷涂涂料。当设计无要求时，可按下表要求刷涂。刷涂前必须除去钢板表面油污和铁锈，干燥后再刷涂。涂层应无漏涂、起泡、露底现象。
- 2.加工镀锌钢板风管应避免损坏镀锌层，损坏处（如咬口、折边、铆接处等）应刷涂优质涂料两遍。
- 3.柔性短管应选用柔性好、表面光滑、不产尘、不透气和不产生静电的材料制做（如光面人造革、软橡胶板等），光面向里。接缝应严密不漏风，其长度一般取150～250mm。安装完毕后不得有开裂或扭曲现象。

#### 享丰暖通-----宁波排烟风管加工

- 1.风管与法兰压边宽度应为6-9mm，接触严密并顺直。
- 2.玻璃钢风管法兰连接，法兰螺栓间距不大于120mm，宁波排烟风管加工多少钱一平方，法兰间距均匀，法兰平整，法兰垫片厚度为3～5mm。
- 3.玻璃钢风管长度超过20m时，应加固定支架不得少于一个，玻璃钢风管长度超过20米时应按设计要求加伸缩节。
- 4.风管穿伸缩缝处应采用软连接，软管长度为伸缩缝宽度加100mm。

宁波排烟风管加工-享丰暖通设备-宁波排烟风管加工价格由宁波享丰暖通设备有限公司提供。宁波享丰暖通设备有限公司（[www.nbtfgc.com](http://www.nbtfgc.com)）拥有很好的服务和产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！