

永年厂家 预埋件/预埋板 专业定做 质量保证

产品名称	永年厂家 预埋件/预埋板 专业定做 质量保证
公司名称	河北万通鑫金属制品有限公司
价格	45.00/1个
规格参数	品牌:万通鑫 材质:Q235 产地:河北永年区
公司地址	河北省邯郸市永年区临洺关镇河北铺标准件产业城西区第8幢18号
联系电话	18532073881 17800300881

产品详情

品牌:万通鑫

类别：预埋件

预埋件介绍：

预埋件就是预先安装（埋藏）在隐蔽工程内的构件.就是在结构浇注时安置的构配件，用于砌筑上部结构时的搭接。以利于外部工程设备基础的安装固定.预埋件大多由金属制造，例如：钢筋或者铸铁，也可用木头，塑料等非金属刚性材料。

预埋件

是在结构中留设由钢板和锚固筋的构件，用来连接结构构件或非结构构件的固定用途。比如做后工序固定(如门、窗、幕墙、水管、煤气管等)用的连接件。这个在混凝土结构与钢结构连接的部位很多。

预埋管

在结构中留设管(常见的是钢管 铸铁管或PVC管)用来穿管或留洞口为设备服务的通道。比如在后期穿各种管线用的(如强弱电、给水、煤气等)。常用于混凝土墙梁上的管道预留孔。

预埋螺栓

是在结构中，一次把螺栓预埋在结构里，上部留出的螺栓丝扣用来固定构件，是起到连接固定作用的。常见的是设备预留螺栓。

工艺流程

根据图纸进行加工 测量定位 支设支架 安放螺栓、预埋件及临时固定 复测及最后固定

施工方法

1.测量定位

首先由技术员熟悉图纸，进行测量技术交底，然有专职测量工根据技术测量要求从测量控制网上引出控制埋件和螺栓的控制线和标高控制线。再根据设计预埋地脚螺栓及预埋件的中心、标高定出具体位置。

2.应先支设固定支架

在固定支架立桩上投上相对标高点，底部应焊接可靠，与模板固定架，钢筋固定架等完全分开，并且保证固定架应有足够的刚度和稳定性。

3.安放螺栓及临时固定

固定架支设好后，螺栓安装时应先根据定位线固定好中心，然后调整标高，并按方案要求进行临时加固。

4.复测及最后固定

螺栓及预埋件安放后由测量工再次对螺栓及预埋件进行调整、校核，经检查达到规范要求后，再把螺栓下部与固定架焊牢固定。同时对螺栓固定架纵横两个方向加焊剪刀撑予以加强。

技术措施

- 1、在预埋螺栓及预埋件安装前由技术人员对施工班组进行详细的交底，并核对螺栓和预埋件的规格、数量、直径。
- 2、浇灌砼时，振动棒不得碰撞固定架，不允许对着螺栓和预埋件浇注砼。
- 3、砼浇灌完毕后，及时复测螺栓的实际值及偏差，并做好记录，对超出允许偏差的采取措施进行调整，直到满足设计要求为止。
- 4、为防止污染或锈蚀，在砼浇灌前后，用油面或其他材料包好地脚螺栓的螺母。
- 5、螺栓和预埋件在砼浇灌前要经过监理及质量人员进行检查验收，确认合格签字后方可浇灌砼。

本公司产品图片均为实物拍摄，我司承诺样品与产品质量一致。因我公司产品种类繁多，图片不能完全上传。客户如需其他规格样式请直接联系我，我们将在第一时间给您回复。

河北万通鑫金属制品有限公司位于中国标准件生产基地--河北永年，地理位置优越，交通便利。我公司是一家致力于钢结构大六角螺栓，地脚螺栓和预埋件的生产、研发、销售、售后为一体的大型综合企业

。 主要产品：预埋件（预埋钢板），钢结构螺栓、8.8级、10.9级、12.9级高强度螺栓，螺纹钢预埋套筒，地脚螺栓、双头螺栓、U型螺栓，异型件，也可按照客户图纸、样品加工定制生产所需的配套产品配件和非标准紧固件，精确度达到需方要求。我公司经销的钢结构大六角螺栓，螺纹钢预埋套筒、地脚螺栓和预埋件（预埋钢板）品种齐全、价格合理，我们将以优惠的价格、快捷的速度、良好的服务向顾客提供满意产品，为客户创造更高更快的效益。 河北万通鑫金属制品有限公司热诚欢迎国内外客商来工厂洽谈相关产品的业务合作，也欢迎各地商有代理或者经销公司系列产品。公司全体同仁精诚团结、锐意创新。1.产品价格：产品价格仅供参考，详细报价请咨询客服。2.产品包装：所有产品包装可以根据采购商要求包装。

3.税票：本公司支持开13%增值税专用发票。4.样品：本公司免费提供样品，运费由买方承担，具体咨询销售人员。5.发货时间：常规产品和现货产品，客户确认订单当天即可发货；定做产品，根据合同约定时间发货或尽量提前发货。6.物流公司：发货物流由客户指定，具体请咨询客服。7.运费：运费由买家承担，具体运费请联系客服进行协商。