

# 专业楼承板施工 龙鼎新彩钢楼承板安装 楼承板施工

产品名称	专业楼承板施工 龙鼎新彩钢楼承板安装 楼承板施工
公司名称	太原龙鼎新彩钢加工厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	清徐县王答乡王答村208国道边
联系电话	13934597022 13934597022

## 产品详情

### 龙鼎新彩钢为您介绍楼承板

太原龙鼎新彩钢加工厂为您介绍

钢筋桁架楼承板主要优势：实现了机械化生产，有利于钢筋排列间距均匀、混凝土保护层厚度一致，提高了楼板的施工质量。装配式钢筋桁架楼承板可显著减少现场钢筋绑扎工程量，加快施工进度，增加施工安全保证，实现文明施工。装配式模板和连接件拆装方便，可多次重复利用，节约钢材，楼承板施工，符合国家节能环保的要求。

### 龙鼎新彩钢为您介绍楼承板

太原龙鼎新彩钢加工厂为您介绍

钢筋桁架楼承板施工的时候要注意的安全措施介绍：不能在未固定牢靠或未按设计要求设临时支撑的钢筋桁架模板板材上行走。行走时不宜踩在镀锌底模钢板上，专业楼承板施工，防止焊点脱开而发生意外。钢筋桁架模板铺设后应及时封闭洞口，设护栏并作明显标识。已铺设，但未浇筑砼的钢筋桁架模板上应避免过大的集中荷载，施工均布荷载不能大于 $1.5\text{KN/m}^2$ ，或施工集中荷载不能大于 $2.5\text{KN/m}$ 。

太原龙鼎新彩钢加工厂为您介绍

从总体比较来看，钢筋桁架板要比普通楼承板节省很多，专业楼承板施工，主要体现在以下方面：

- 1.现场钢筋捆扎量，专业楼承板施工，钢筋桁架5kg左右，普通楼承板12kg左右。
- 2.临时支撑，钢筋桁架板无支撑板跨可以设到4.8米，普通楼承板也就3米，需要大量临时支撑。
- 3.工时，钢筋桁架板大大节省现场人工及工时，管理费用和人工费用都大大降低。

专业楼承板施工-龙鼎新彩钢楼承板安装-楼承板施工由太原龙鼎新彩钢加工厂提供。行路致远，砥砺前行。太原龙鼎新彩钢加工厂（[www.tyldcg.com](http://www.tyldcg.com)）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为金属建材较具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!