

# 高速桥梁钢模板定做 鹏程钢结构加工厂 邢台桥梁钢模板定做

产品名称	高速桥梁钢模板定做 鹏程钢结构加工厂 邢台桥梁钢模板定做
公司名称	运城鹏程钢结构有限责任公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山西省运城市临猗县东张镇积善村南300米
联系电话	13935964963

## 产品详情

可纵移式现浇箱梁桥梁钢模板定做由横向槽钢底座、底模、外模、外模走行小车、内模总成、端模、挡板模及护栏等组成。可纵移式现浇箱梁桥梁模板的主要特点是:一套外模配套两套底模循环使用,外模设有走行小车,通过走行小车实现外桥梁模板整体纵移,立模和脱模同时进行,大大缩短施工周期和提高施工效率。下面对可纵移式现浇箱梁桥梁模板的组成结构进行介绍。

在桥梁钢模板定做的施工过程中,如果应用传统的有拉杆桥梁模板,则会对桥墩本身产生不利影响,使其不够美观。对那些桥墩外观要求过高的工程来说,有拉杆桥梁模板无疑不是理想的选择。结合具体的工程实践来看,采用无拉杆桥梁钢模板定做比较符合对桥墩外观要求较高的工程。文章采用无拉杆桥梁模板应用于某工程中,取得了较好的效果。文章工程对桥梁混凝土的外观和质量要求比较高,且在桥梁桥墩身上不允许设置拉拉杆,采用无拉杆桥梁模板对其进行施工,可保障混凝土表面的光滑与美观。文章的桥梁桥墩在具体的桥梁钢模板定做施工过程中,搭设了扣件式钢管脚手平台,墩身桥梁模板工施及桥梁模板拆除,每一个施工环节均经过严格的施工控制,使得该工程的质量得到了提升,效果显著,投资方比较满意。

桥梁钢模板定做已在厂内组装好,在施工现场只需将加工制做好的单片桥梁模板拼装好即可进行混凝土施工。箱梁桥梁模板的立模顺序为:在安装好的支架上安装横向槽钢底座—安装、调平底模—组装纵移小车—安装侧模—涂脱模剂—吊装梁体钢筋骨架—安装端模—穿制孔胶管—吊装已拼装好的内模。技术和经济效益分析采用不可纵桥梁钢模板定做在连续多跨箱梁施工中每次都要对桥梁模板进行拼装调节,立模、拆模劳动强度大、速度慢,且需大量人工和机械投入。采用可纵移式现浇箱梁桥梁模板,桥梁钢模板定做只需进行前期拼装,在进行下一跨现浇梁浇筑时,只需通过纵移小车将外模整体纵移到下一个墩身台位即可,脱模和立模同时进行,速度快、操作简便,且需吊车和人工投入量少,技术、经济对。