

# 复合盖片|sr防渗复合盖片|三元乙丙sr防渗复合盖片

产品名称	复合盖片 sr防渗复合盖片 三元乙丙sr防渗复合盖片
公司名称	景县百泽工程橡塑有限公司销售部
价格	13.00/米
规格参数	复合盖片:复合盖片现货 sr防渗盖片:sr防渗保护盖片价格表 三复合盖片:三元乙丙sr防渗复合盖片
公司地址	河北省衡水市景县龙华工业园区
联系电话	18703187870

## 产品详情

### 复合盖片|sr防渗复合盖片|三元乙丙sr防渗复合盖片

复合盖片是面板坝密封材料的一种，复合盖片也叫sr防渗复合盖片、三元乙丙sr防渗复合盖片，下面公司的小编带您去了解一下这种复合盖片！18703187870万经理

sr防渗复合盖片地下防水施工现场复杂，接缝施工质量十分重要，三元乙丙sr防渗复合盖片搭接缝满粘，用粘接剂时要充足连续不断，地面和卷材涂胶要均匀一致，不得漏涂，拉直后压实刮平，接缝压实后在接缝边缘再涂刷一层水泥素浆将接缝密封严实，接缝不允许有露底、打皱、翘曲、起空现象。

#### 三元乙丙sr防渗复合盖片操作要点：

粘接施工时，如基层过于干燥，应向基层洒水增加湿度，粘接层养护需要水份。

搭接宽度：单层卷材施工时搭接宽度 100mm；双层卷材施工时搭接宽度 80mm。卷材搭接施工须仔细进行，搭接处须粘牢压实，不允许有露底、打皱、翘边、起空现象。

同一层相邻两幅卷材的搭接缝宜错开1/3幅长；叠层卷材铺贴时，上、下两层卷材搭接缝宜错开1/3幅宽，且上、下两层卷材不允许互相垂直铺贴。铺贴好的三元乙丙复合盖板应平整顺直，搭接尺寸准确，不得扭曲、皱折。当地下水位高于施工面时，施工现场附近应设有低于施工面的排水措施，以施工质量。

#### 三元乙丙sr防渗复合盖片施工要点

1、用毛刷涂刷时，要涂刷均匀、用力一致，坑洞沟槽等处要用力抹开，不得有积浆现象。涂刷完后要薄厚均匀，不得有露白现象。以涂刷两遍为宜，每二层施工时，一定要等一层初凝但仍为潮湿状态时涂刷，中间间隔不宜超过24小时。

2、一遍用量为 $0.4 \sim 0.6 \text{ kg/m}^2$ 。总用量可控制在 $0.8 \sim 1.2 \text{ kg/m}^2$ ，但两遍的总用量不得低于 $0.8 \text{ kg/m}^2$ 。

3、涂层在半干状态时，用雾状水喷洒养护，水干净，水流不能过大，以免破坏涂层，每天养护三遍，24小时后即可进行下道工序。立墙和顶板，每天喷水三遍，养护三天为宜，天气炎热时应多养护几遍。

4、施工后48小时内严禁雨淋、烈日暴晒、霜冻，避免破坏涂层。

三元乙丙sr防渗复合盖片存放要求：

在防水工程完工后，养护期间，不得在三元乙丙sr防渗复合盖片堆放任何物品或进行其他施工；施工后48小时内，防避雨淋、沙尘暴、霜冻、暴晒、污水及 $4 \text{ }^{\circ}\text{C}$ 以下的低温。假如施工现场通风不良，应采取通风措施，加速空气流通，防水涂层正常干固。露天施工用湿草袋覆盖较好，但要避免涂层积水，如果使用薄膜作为保护层，注意架开，以涂层的通风。

三元乙丙sr防渗复合盖片防水层经验收合格后，须立即做好保护层。防水层施工完毕，由于是地下底板无法进行蓄水和临水试验，只能进行严格检查，发现问题及时处理。在三方进行验收确认没有问题后做三元乙丙sr防渗复合盖片防水保护层。