

# 哈尔滨混凝土搅拌站设备 混凝土搅拌站【鼎龙机械】

产品名称	哈尔滨混凝土搅拌站设备 混凝土搅拌站【鼎龙机械】
公司名称	郑州市鼎龙机械制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省荥阳市高村乡司马工业区
联系电话	15517514222

## 产品详情

混凝土混凝土搅拌站的污水改造处理系统，你们了解吗？

在混凝土混凝土搅拌站生产过程中，设备清洗以及车辆清洗过程中会产生大量的污水废水。十分的浪费资源同时，直接排放也会对环境造成很大的危害。所以说混凝土生产中污水改造处理系统将其废水实现100回收，达到污水零排放标准。

污水处理改造系统主要包含混凝土运输车队卸水溜槽、砂石分离机设备、污水沉淀池、污水池搅拌器、澄清池、输送水泵、压滤机等。

常规系统总共有四个污水池、3个澄清池。4个污水池都设有表面护栏和搅拌器。并且1号池、2号池、3号污水池设有泥浆型水泵，2号与4号池设计有液位计；3个澄清池你各有一个污水型的水泵。池内的搅拌器周期均匀运动保证池内水质的均匀。

【郑州鼎龙机械制造公司】拥有很好的服务和产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。

小编给大家讲一下混凝土搅拌站的安装，主要分为下面几个部分：

，搅拌主机，水泥仓，配料机等设备。我们现在就以一般安装顺序来对安装过程加以说明。

当使用片状水泥仓的时候，安装人员会先用螺栓对片状水泥仓拼接组装，至少需要1到2个工作日，所以建议客户为了快速安装，可以使用整体水泥仓，50T以下型号的是可以装集装箱发货的。组装好水泥仓，要用法兰连接除尘器与水泥仓顶，然后焊接护栏和爬梯，最后用M10×40螺栓拼接，一般来说爬梯护栏

不是整体结构，可以用镀锌管连接。料位仪的安装  
将料位仪连带料位仪罩分别拧在上下限位罗纹孔内，将连线接到接线盒。

【郑州鼎隆机械制造公司】公司在不断的市场实践中，赢得了广大客户的一致好评，并建立了长期友好的合作关系

混凝土搅拌站在工作的时候是怎样提升效率的呢，有哪些对策

1 投料效益提升对策：

投料阶段提升混凝土搅拌站工作效率的方法需要分成三个阶段来进行，它们分别是砂石卵石投放、水泥固化剂投放以及水剂投放。其实具体来说，中间进行临时储存的设备的容量和出料速度如果都科学，而且其中的阀门不出现滞塞的问题，几乎不会出现效率问题。水剂的投放更为简单，只要传输管道不出现堵塞或者泄露的情况就不会发生意外。粉料的投放影响因素比较复杂，这个工序能否顺利按时完成，直接决定了本次混凝土搅拌站在工作能否高效顺利完成。【郑州鼎隆机械制造公司】拥有完善的设备和生产工艺，生产历史悠久，技术力量雄厚，为您提供优质的产品和服务。