

90度塑料水封井450 康凯「经久耐用」

产品名称	90度塑料水封井450 康凯「经久耐用」
公司名称	江苏康凯管业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南京市雨花台板桥红太阳装饰城
联系电话	15251800091

产品详情

90度塑料水封井的相关标准

塑料检查井测从供水勘察时开始一直按现行国家标准《供水水文地质勘察规范》的要求延续进行。为了统一观测技术要求，投产后地下水动态观测也应按同一标准执行。当然，对开采动态的一些特殊要求，当现行国家标准《供水水文地质勘察规范》的规定尚不能满足时，上海90度塑料水封井，可根据实际需求重新设计。

塑料检查井热源管井布置 4.1.12-4.1.15热源管井虽然属于供水管井，但其布置与一般供水管布置完全不同。由于这类项目多在市区或居民区内，用地面积有限，井位布置不可能任意选择，具有一定的局限性，为此，塑料检查井热源井的布置应考虑场地的水文地质条件和场地的可布井范围，着重两点：一是避免塑料检查井抽水井和回灌井之间产生“热贯通”效应以保证热交换效率，二是尽量避开那些对地面变形反应敏感的建(构)筑物和地下管网。

90度塑料水封井施工时的注意事项

塑料检查井开采段井径应根据管井设计出水量，以及允许井壁进水流速、含水层埋深、开采段长度、过滤器类型及钻进工艺等因素综合确定。

松散层中非填砾过滤器塑料检查井管井的开采段井径应大于设计过滤管外径50mm，90度塑料水封井井盖，填砾过滤器井的开采段井径应大于设计过滤管外径150mm-300mm。

塑料检查井岩体地区不安装过滤器管井的开采段井径应根据含水层的富水性和设计出水量确定，并不得小于150m。

塑料检查井供水管井深度应根据目的含水层(组、段)的埋深、厚度、水质、富水性、出水能力和下置沉淀管等因素综合确定。其中热源井的深度不宜超过200m。

塑料检查井降水管井的深度应根据经计算得出的设计动水位(压力水头)埋深、最下一个降水目标层的埋深、最下一段过滤器工作部分的长度和沉淀管的长度等综合确定。

90度塑料水封井安装操作简便，施工速度快，塑料检查井的施工安装都较传统砖砌检查井简便，从基础施工到井体安装、连管安装、防沉降大盖板安装的施工周期较砖砌井成倍地缩短，这就解决了以往塑料排水管道施工中普遍存在的“管道施工快，但检查井施工慢”的问题。只有当管道检查井的施工速度也相应提高，才能充分体现塑料排水管道施工方便快速的优越性。

90度塑料水封井450-

康凯「经久耐用」由江苏康凯管业有限公司提供。江苏康凯管业有限公司（www.kangkai99.com）是江苏南京，塑料建材的翘楚，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在康凯管业领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创康凯管业更加美好的未来。