

砌井模块 砌井模块 砌井模块 砌井模块

产品名称	砌井模块 砌井模块 砌井模块 砌井模块
公司名称	徐水县华政建材销售中心
价格	4.50/块
规格参数	规格型号:MY7 MY8 MY9 单块尺寸:314X180X170 单块重量:16公斤
公司地址	徐水县瀑河乡西凡村
联系电话	15614421777 15632288355

产品详情

砌井模块，砌井模块，砌井模块砖，砌井模块砖，砌井砖，砌井砖，（销/售/热/线156*1442*1777）混凝土模块、检查井模块、检查井模块。检查井模块砖，检查井砌块、检查井砌块砖、砌井砖、砌井模块、砌井模块砖、混凝土模块砖、检查井模块砖、井壁模块、井壁模块砖、混凝土井壁模块、混凝土井壁模块砖、井室模块、井室模块砖。

砌井模块规格代码：MY7、MY8、MY9、MY10、MY11、MY12、MY13、MY14、MY15、MY16、MY18、MY20、MY24、MY28、MY30、MY32、MY36、MY40、30M、30M-L、30M-R、30M-30L、30M-30R、40M、40M-L、40M-R、40M-22.5L、40M-22.5R、M-J40、M-J45、M-J49全部现货供应。

砌井模块规格代码：Y7-17、Y9-17、Y10.3-17、Y13-17、Y15-19、Y20-19、JZ-17、JJ-17。

检查井是用在建筑小区（居住区、公共建筑区、厂区等）范围内埋地塑料排水管道外径不大于800mm、埋设深度不大于6m，一般设在排水管道交汇处、转弯处、管径或坡度改变处、跌水处等，为了便于定期检查、清洁和疏通或下井操作的检查用的塑料一体注塑而成或者砖砌成的井状构筑物。多年以来，在中国市政作业中砌筑检查井等地下基础设施

，一向沿用运用实心粘土砖（红机砖）砌筑和现浇混凝土施工办法。而粘土砖强度低、透水性高，运用一段时刻后表皮掉落内中疏松，构成检查井全体下沉，周边路面沉降，变成旅程工程中的一大通病。由此发生的安全隐患，检查井伤人、损坏车辆的事端时有发生，市建委、公用局依据国家有关部局的文件需求当令办

颁发了禁用粘土砖的禁

令，实心粘土砖从此将逐渐退出建筑资料商场

。 检查井模块

代替了传统粘土红砖砌筑。早年的传统砌筑资料耐腐蚀性差，时刻久后易构成全体疏松，致使检查井沉降，构成"熊猫眼"，然后影响城市全体形像。检查井模块的型号有 700、 800、 900、 1100、 1300、 1500六种井径。矩形井：30*40、40*40直线井、90°三通井、90°四通井。根据不同结构设计要求和不同埋深检查井结构强度的要求，在使用链接式混凝土砌块的前提下。可灵活实现配置，芯柱混凝土，可实现补强手段的多样化。检查井模块是隶属地下构筑物的新式砌体资料。制品外观规整、颗粒均匀、规范精确、计划实、成型效率高、有超卓的抗剪、承压、耐腐蚀、环保节能、水泥用量少、降低成本、

成型后可当即脱模等特征。计划上强度十分高，由于模块附近有高低接受计划，砌筑时构成链锁，确保了砌体计划的全体性和稳定性。