

衡阳5毫米PVC塑胶地板施工

产品名称	衡阳5毫米PVC塑胶地板施工
公司名称	湖南泓安教育科技有限公司
价格	50.00/平方
规格参数	hongan:3毫米 1:5毫米 衡阳:8毫米
公司地址	衡阳市高新区长湖街25号市委家属楼9栋119
联系电话	17608481199

产品详情

衡阳室内PVC塑胶地板现场施工照片

衡阳PVC塑胶地板现场拼接焊接中

衡阳PVC塑胶地板适应于幼儿园，医院，办公室。

衡阳运动地板施工

铺装好的PVC塑胶地板效果图

各种颜色搭配 质优价廉

湖南泓安教育科技有限公司/衡阳PVC地板施工 方法：

PVC地板是PVC材料和金钢耐磨沙石料为主的混合优质地板，具有重量轻、耐磨强、花色美，防细菌等特点，分为同质透芯、复合、运动、防滑防静电及导电

等系列，用途广泛，规格有块材和卷材，是现代建筑材料和现代环保产品之一，适应范围：经过适当处理的陈旧的大理石表面、水磨石表面、光滑的瓷砖表面、

架空的木质板表面、水泥浇筑地面、特定金属表面铺设，广泛使用于医院、办公楼、工矿企业、学校宾馆等场所。PVC地板铺设对地坪基础要求较高。在施工

前严格参照《地坪基础检测标准》对前期地坪进行检测，对不合格地坪基础应向甲方提出建议，铺设2mm自流平水泥，经打磨处理方可施工。

一，基层要点：无论用任何种类的基础材质做PVC地板的基层，如找平层损坏或平整度超过5mm误差，应由基层施工承包商负责承担质量责任。

二，铺设PVC地板的基层要求：

基层的条件不仅对安装的外观具有重要的影响，而且与地板的寿命和耐用性能相关。因此，基层应注意保持干燥、坚固、刚硬、光滑、平整、清洁并没有灰尘

和油脂。

1. 混凝土基层：新浇及现浇混凝土基层应符合安装PVC地板的标准，基层的设计应符合建筑物的静合载和动合载的设计强度要求。混凝土基层必须坚固而且

完全干燥，表面形成光滑密实平整、没有凹凸、裂缝及痕迹缺陷。

如果混凝土基层下有潮湿的基础，地面必须设有防潮层，防止潮气渗入。防潮添加剂和固化剂无法代替防潮层。每25毫米厚新浇混凝土基层应有至少一个月的

干燥期。尽量在安装之前进行测潮试验。

PVC地板铺设基层确保表面上没有固化剂，油类、油脂、油漆、灰尘及任何有可能阻碍黏合剂黏接的其它杂物、没有裂缝、蜂窝或隆起。如表面不符合要求，

应以水泥沙浆找平层进行修补或做自流平水泥找平。

如果混凝土表面已经采用了养护剂、硬化剂、封闭剂或脱模剂，应在铺设地板之前通过打磨、喷砂或研磨将上述物质完全清除，因为它们会削弱黏合剂的粘着力。

2. 木质基层：所有木质基层必须在安装时预留至少450毫米的对流通风层，以防扭曲地板移动以及基层的过度变形。新装木质基层应坚固并由风干木材构成，

没有过度的挤压或翘曲。

原有木质基层的所有松散木板应重新钉紧，严重磨损或损坏的木板必须更换。如有必要可打磨地板，使其表面平整没有起伏。或以复合夹板或经许可的纤维水

泥弹性地材找平层覆盖基层。找平材料必须围绕板边75毫米，边距10毫米，并且贯穿板身以100至150毫米的深度进行固定。

3. 旧PVC地板及橡胶地板基层：建议拆除现有的PVC地板及橡胶地板。如果无法做到，执行相应及足够的措施，确保旧地板能达到安装新地材的标准。现有

的PVC地板及橡胶地板必须光滑（无变形或隆起，不会影响安装后的效果）、完整、粘接牢固并且正确安装在推荐基层上。现有PVC地板及橡胶地板表面不能有

附着物，潮气、碱盐或静水压的迹象，彻底去除现有材料上的蜡水和其它涂层，凹痕及损坏区域应替换或修补。在现有PVC地板及橡胶地板上安装将降低表面

抗压性能。

注意：现有的PVC地板及橡胶地板可能含有不易识别的石棉，规范可能要求对材料进行石棉含量的测试。安装者应确保操作方法安全，不会对健康构成危害，并符合所有法律要求。

在现有的PVC地板及橡胶地板上安装时，地材黏合剂可能需要更多的开放时间，以避免地材起泡。

4. 伸缩缝：建议PVC地板不能覆盖伸缩缝。伸缩缝处应加PVC地板伸缩缝盖条。

三，铺设PVC地板的工作条件：

在安装前期、中期和后期，地材安装区域的温度都应保持在至少18 并持续48小时。请注意低温的基层对黏合剂的开放时间有相当大的影响。

四，铺设PVC地板的基层处理要求：

基本要求：PVC地板的基层应当平整、干燥、坚固、没有灰尘和污浊等。施工步骤主要集中体现五个字：一“平”，二“磨”，三“干”，四“扫”，五“吸”。

“平”是指铲平地面上原有的油漆，水泥硬块等突起物，垫平坑洼，做到地面平整要求。

“磨”是指用打磨机将起伏地面打磨成连续两个平方米内地表厚度差不超过2.0毫米。

“干”是指将平整过的地面自然风干或用加热方式将其快速风干，使整个地面含水率不超过6%。

“扫”是指扫帚或尘拖将地面及各个角落清扫干净。

“吸”是指用大型吸尘器将所施工地面和裁剪材料的地面完整的吸几遍，务必清除地面的微小颗粒，此时应当换干净的鞋来操作。