

芜湖风管 白铁皮通风管道 松发通风

产品名称	芜湖风管 白铁皮通风管道 松发通风
公司名称	芜湖松发暖通设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省芜湖市鸠江区鸠江经济开发区永镇路165号5#厂房
联系电话	13000000000

产品详情

通风管道安装注意事项

在工业与民用建筑的通风工程与空调工程中，排烟风管，通风管道安装是一项费力费时的的工作，没有通风管道，通风系统就没有办法正常运行。通风管道采用金属或非金属材料的制作而成。

通风管道的制作与安装，首先应设计图纸，芜湖风管，根据现场情况布置通风管道走向。通风管道施工前，施工单位应与设计人员协商，协调通风风管与其它管线管路位置走向。施工中应与土建及其他专业工种相互配合。通风风管制作与安装所用的板材、型材，以及其他主要成品材料，应符合设计及相关产品国家现行标准的规定，材料进场应按国家现行有关标准进行验收。通风管道的安装方式，根据现场情况，一个方法是：在地面把所有通风管道制成，然后连成一片后，用吊装的方法就位。另一个方法是：把通风管道一节一节地放在支架上，逐节连接。安装顺序一般是先干管，后支管。立管的安装一般是由下向上安装。安装就位后通过找平找正，达到设计规定的要求。

排烟风管道的安装与检测

- 1、通风管道的规格、尺寸、走向符合设计要求，安装不得缩小接口的有效截面
- 2、风管接口的连接应严密、牢固，垫片厚度不应小于3mm
- 3、分管与砖、混凝土风道的连接接口，应顺着气流方向插入，并应采取密封措施
- 4、风管与风机的连接宜采用法兰连接，或采用不燃材料的柔性短管连接。如风机仅用于防烟、排烟时，不宜采用柔性连接
- 5、风管与风机连接若有转弯处宜加装导流叶片，保证气流顺畅
- 6、风管穿越隔墙或楼板处，风管与隔墙之间的空隙，应采用水泥砂浆等不燃材料严密填塞
- 7、吊顶内的排烟管道应采用不燃材料隔热，并应与可燃物保持不小于150mm的距离

检查数量：各系统按不小于30%检查
肩擦方法：核对材料，大型通风管道，尺量检查，直观检查风管（道）系统安装完毕后，应按系统类别进行严密性检验，检验应以主、干管道为主，漏风量应符合设计要求
检查数量：按系统不小于30%检查，且不应少于1个系统。

管道通风不畅的原因影响室内空气质量低的原因有很多，在这些所有原因中，由于通风不良占到48%，

室内空气污染占到18%，建筑物构件占3.5%。由此数据表明，主要原因是由于通风不良

管道的作用有以下3点：1，降低操作负压。冬季没安装通风管的鸡舍，使用小窗通风，尤其是跨度大的鸡舍为了导风合理安全，使用高负压通风。而使用通风管道，白铁皮通风管道，由于进风在管道内基本不扩散，低负压下都是按照风管方向，依次从开口处出风。

2，位置高，出风均匀。进风虽然在管道内没有预热，但下落位置高，向下扩散时间就是预热过程。

3，跟风机配合合理配置，在初始开启风机阶段，由于设计问题导致进风窗使用不安全，可以利用通风管过渡。

芜湖风管-白铁皮通风管道-松发通风(优质商家)由芜湖松发暖通设备有限公司提供。芜湖风管-白铁皮通风管道-松发通风(优质商家)是芜湖松发暖通设备有限公司（www.whsftongfeng.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：范经理。