

西卡固化剂地坪，耐磨地坪，金刚砂地坪

产品名称	西卡固化剂地坪，耐磨地坪，金刚砂地坪
公司名称	上海卡波涂装工程有限公司
价格	15.00/个
规格参数	西卡:111 11:111 上海:11
公司地址	嘉定区迎园中路622弄1号1123室
联系电话	86 021 51098608 13817189766

产品详情

施作西卡鋰基密封固化劑工艺流程

1. 地面準備

1.1 新澆築的混凝土地坪必須養護熟化28天，方可使用固化劑。

1.2 現有地面必須保持清潔乾燥。清掃、沖洗，或機械的方法徹底清除地面任何污染物。

1.3 對於施工周邊的區域、物體進行保護性遮擋，避免污染。

2. 施工條件

施工氣溫應在4-38攝氏度較為合適。

3. 施工設備

低壓噴霧器、地坪研磨機、高速拋光機、真空吸塵器、慢速自動地面清洗機、超細纖維拖把或其它長柄拖把等。

4. 施工步驟

4.1 用地坪研磨機，配50至200目樹脂乾磨片，徹底打開、研磨地面。這一步驟，要根據情況而定，如果地面平整度較差，要從 30 或 50 目的金屬磨片或金剛砂樹脂磨片開始打磨，直到200目。

4.2 去除地面所有的灰塵和殘渣，如果採取濕洗法，要等地面徹底乾燥。用真空吸塵器徹底吸塵清理地面。

4.3 手持噴霧器，距離地30公分左右，做重復的環形性移動，將鋰基密封 固化劑輕輕噴灑於地面，再用拖把輕輕地推勻於地表，避免起漿。不需要用力地塗抹，不會形成凝膠。當鋰基固化劑被地面完全吸收，需繼續補充鋰基固化劑，直到地面不在吸收為止。

4.4 使用400目的乾膜片進行地面細磨。

4.5 第二遍使用密封固化劑，用第一層同樣的方法。有些地坪堅硬致密，不能再接受第二遍密封固化劑，就沒有必要進再上第二遍密封固化劑。

4.6 用清水清潔噴霧設備。讓地面自然晾乾。

4.7 用800目到3000目的乾膜片拋光地坪，地面即出現很好的光澤。

4.8 已密封固化的地面的抗吸收性（吸收液體和其他污染物），要超過7天才能形成。甚至在固化拋光後，混泥土地坪仍然會殘存一些有吸收性的毛細孔。固化劑充分作用的時間大約需要2-6個月，到時才能使地面產生完全堅硬致 密化的效果。

4.9 完工後頭七天，要避免化學侵害

注意！！：兩遍固化劑噴灑時機很重要，即打開地面後（研磨至200或300目）

先噴灑一遍固化劑，等待其徹底乾燥後，再噴灑第二遍固化劑。之後在進行 研磨拋光。