

通风排烟管道安装时需要注意的细节有哪些？

产品名称	通风排烟管道安装时需要注意的细节有哪些？
公司名称	深圳市广百利机电工程有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	深圳市宝安区福永街道桥头社区新村五巷一号五层B单元
联系电话	15079280641

产品详情

在通风管道安装施工时，为了保证施工质量，更为了施工人员的安全着想，在作业过程中一定要注意以下事项。（1）支架制作时，应依照国标图集上规定的型钢规格，不得随意变更。（2）凡风道支架上的螺栓孔一律采用钻孔，不得采用气焊割孔。（3）带有斜支撑的托架，焊缝应为满焊。（4）吊架中吊杆下料应准确，吊杆中间不宜出现搭接焊缝。（5）当风道断面较小时，风道吊杆可采用膨胀螺栓固定在楼板上，当风道较大时，应采用钻孔因定的方式。（6）支架在安装前，应在墙休、柱体和楼板面上弹出风道的中心线，然后再确定支架的水平位置及标高，可保证安装后的风道的水平度和平面中心位置。（7）支架安装前，应对外露部分进行除锈、刷防锈漆处理。（8）凡低温风道，为了防止产生冷桥，在风管与支架的接触面上应垫木方或木块。（9）墙体上安装的支架，安装调平后，应采用C20混凝土堵洞并捣实与结构面平。（10）当采用在墙、柱体上预埋钢构件时，在土建浇注混凝土前，应复核钢构件的位置和标高。（11）无特殊要求时，风道支架的间距一般为3m，但在不足3m的风道应在两端各安装一支架，在三通或弯头处官加设支架。（13）在风道支架上不得安装其他专业的管道或线缆。最后，在安装通风排烟管道的时候一定要严格的按照风管安装手册来进行，多注意细节问题，这样才能保证工程顺利完工，另外在施工过程中一定要多检查，每完成一个部分都要进行检查。