

辽宁挤塑板机械设备挤塑板开槽机械挤塑板复合铝板机械设备

产品名称	辽宁挤塑板机械设备挤塑板开槽机械挤塑板复合铝板机械设备
公司名称	大城县东迷堤飞鸿机械设备厂
价格	8815.00/台
规格参数	功率:24小时连续生产 产地:大城县 生产周期:现货秒发
公司地址	河北省廊坊市大城县臧屯镇东迷堤村1街1排3号
联系电话	0316-5960645 15128666332

产品详情

辽宁挤塑板机械设备挤塑板开槽机械挤塑板复合铝板机械设备 15128666332 微信电话同步

地暖模块的简便安装程序

- 1、规划布管方向：根据地暖布管图，确定好整体地暖区域的进回水管道分布、各区域地暖进水和终回水管方向，终回水管方向要尽量靠近分水器集中分布，各区域的地暖面积要基本均衡，清理地平垃圾；
- 2、铺设地暖模块：地楞型模块直接在前期沟通固定的沿地楞方向嵌入模块并平铺，把铝板接沿整平塔接在地楞上方，两边管道弯头处小面积区域用裁纸刀截取弯头板铺设，在管道经过的地楞上画线锯槽口；免地楞模块直接在平整的水泥面上铺设，管道弯头两侧嵌入弯头板，弯头板管槽与模块管槽对接；
- 3、修整模块接缝和边缝：用铝箔胶带将所有模块间的接缝粘贴平整，如墙根有线管边缝，则用半干混泥砂填充与模块粉平。
- 4、放线嵌管：先固定分水器进水端，按照管槽方向放线嵌入地暖管，表面不需要任何固定和覆盖物，两边管道弯头处用地暖管卡直接固定在带反射膜的衬板上，弯头处保持适当的弯曲半径，不得折弯地暖管，否则，将导致流水不畅甚至水堵，为保持地暖膨胀空间，弯头处不得覆盖。
- 5、注水试压装地板：各区域回路管道安装固定后，按顺序注水冲洗各地暖区盘管，即可按常规试压，试压完毕可移交安装地板。

第三代铝板地暖优势：

1第三代铝板地暖在沟横槽内嵌入导热良好的铝板，三代地暖无需回填，总厚度3厘米，30分钟可达到舒适温度，是目前最节能的地暖，结束了传统地暖带来的升温缓慢的问题。

2 铝板地暖模块还做到了热辐射，热传导，热对流三合一，这样加热速度快，散热均匀，导热系数是水泥的120倍，比传统地暖降低4-5CM的地面高度，增加立体空间。

3工厂化生产，现场安装150平米的房间一天即可安装完毕，省时又省力。

4使用寿命正常使用50年以上，万一漏水打开木地板即可维修，就像换灯泡一样简单呢。

5 升温迅速，可间歇供暖，人在打开，人走关闭大大降低能耗。比暖气片节能50%，比传统地暖节能40%

6 可拆移重复使用，无需灰填避免尖锐石子在地暖管热胀冷缩对地暖管壁的硬力破坏。