

高速隧道衬砌台车定做 日照高速隧道衬砌台车 鹏程钢结构生产厂

产品名称	高速隧道衬砌台车定做 日照高速隧道衬砌台车 鹏程钢结构生产厂
公司名称	运城鹏程钢结构有限责任公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山西省运城市临猗县东张镇积善村南300米
联系电话	13935964963

产品详情

高速隧道衬砌台车如何与矮边墙搭接是与施工单位具体的施工工艺有关。一般来说，用户需先浇筑矮边墙，具体的施工过程会在台车技术交底时予以明确，故在台车总装图上会作相应的标记，浇筑矮边墙时，用户可参考台车总装图，按图示尺寸与位置施工到位。衬砌时，台车行走至衬砌位置，并进行定位，台车边模起始点将与预先设计的搭接线（面）贴紧。为防止小范围施工工艺的变更，台车一般设计125px的搭接，以便调节。有部分工程施工时，矮边墙是与台车一起浇筑衬砌的，搭接定位大同小异。

大家都知道，任何东西如果我们只是拿来用，而不注意保养都会影响其性能，甚至还会影响其使用寿命。高速隧道衬砌台车在日常中应该怎样保养呢？

- 一、高速隧道衬砌台车工作15个工作循环后更换液压油，减速机油。
 - 二、每个工作循环向丝杆千斤加涂黄油，清除门架、千斤及模板表面的混凝土。
 - 三、每个工作循环必须给模板涂摸脱模剂。
 - 四、在灌注混凝土时必须将各油缸活塞杆遮盖，防止混凝土落在活塞杆表面。
 - 五、每次脱模后须检查各连接螺栓有否松动，如有松动须拧紧。
- 1、高速隧道衬砌台车门架下部过车空间应随时作好警示标志,避免任何车辆撞击。
 - 2、台车上的照明电源必须采用36V电源，作业过程中应保护各种电线、配电箱不被损坏，有损坏的应及时处理。作业完成后应使用漏电实验按钮关闭电源，发现失灵的漏保应及时更换。

3、每组高速隧道衬砌台车定位时所有丝杆必须牢固支撑到位，避免丝杆数量不够导致灌注时模板移位或者损坏丝杆。

4、应该安装拱顶混凝土防空洞监测器，作为辅助设施配合人工观察拱顶混凝土灌注情况。