

龙牌矿棉板规格 龙牌矿棉板 宏科伟业

产品名称	龙牌矿棉板规格 龙牌矿棉板 宏科伟业
公司名称	北京市宏科伟业商贸有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市丰台区长兴路16号院4号楼5层505
联系电话	13601359483

产品详情

矿棉板的操作要点

- (1)在龙骨安装时，在灯具和风口位置的周边加设加强龙骨。
- (2)隐蔽检查：在水电安装、试水、打压完毕后，应对龙骨进行隐蔽检查，合格后方可进入下道工序。
- (3)校正调平：边龙骨安装完成后，再复查龙骨系统的水平。先调整边龙骨，在根据边龙骨的标高调整相应的次龙骨，如有必要调整相应的主龙骨。
- (4)安装矿棉板：矿棉板采用600*1200mm，龙牌矿棉板安装，600*600mm，300*600mm等矿棉板，安装时操作工人须戴白手套，龙牌矿棉板品牌，以防止污染。

矿棉板吊顶施工步骤

(1)制平面图，龙牌矿棉板，初步方案：平面布置出图后与业主见面，设计师内通初步方倍读平面布局，龙牌矿棉板规格，功能定位整体方的思路等(2)给出初步预算(3)绘制设计详图(4)拟定矿棉板预算书，公司的统一的格式文本，严格执行公司统一层价，列明所有项目．数量及价格

4. 签订合同(1)在双方对设计方及预具确认的前提下，签定C上市家庭装饰装修工程施工合同2006版)》(装饰协会统一印版本，在协会备案，非复印件)(2)百期款：户在签订班工合同后付工程首购款30%

5. 施工交底

由户，设计师和施工负责人参与，在现场由设计师向施工负责人详细讲解预其项目、图纸及特殊工艺做法

6. 材料进场开工材料验收 (1) 主材可由客户自购或害线公司代购买 (2) 材料验收：材料进场后必须由喜户验收合格并在材料单签字后方可随工

7. 施工验收与监售 (1) 隐蔽工程验收：包括水路、电路、吊顶龙骨、包等，由高户、工负责人参与并确认改量，粒收合格签字后方可续施工，同时交付二次款 (2) 木工工程总体验收，指木工收工完工，油工未进场之前，整个家装工程的工程量已基本过半，在比时进行相关的验收和交款事宜，验收合格后在验收单上签字确认 (3) 油漆进场前交付简三笔款项 (4) 自检：在体验收前3.5天，由施工负责人进行自检，从而确保工程过最终验收 (5) 每周由客户服务部电话或网络在线回访业主，询问工程进行中的相关问题，并协助解决 (6) 后期服务：设计师主动热情力户提供选择主材，五全灯、洁且，配饰等的服，并协助完成工及验收工 (7) 体交验：由喜户、设计师和工负责人参与，对工程进行整体验收，合格后客户签字确认，体验收合格后，交付尾款

注意，在矿抑板安装使用过程中，注搜板工进度，做好每次矿棉板供使用记录，以方便后期矿板吊顶收款及补货操作

矿棉板的安装流程

矿棉板一般指矿棉装饰吸声板。以粒状棉为主要原料加入其他添加物高压蒸挤切割制成，不含石棉，防火吸音性能好。表面一般有无规则孔（俗称：毛毛虫）或微孔（针1眼孔）等多种，表面可涂刷各种色浆（出厂产品一般为白色）。

在梁上设置吊挂杆件

- 1) 吊挂杆件应通直并有足够的承载能力。当预埋的杆件需要接长时，必须搭接焊牢，焊缝要均匀饱满。
- 2) 吊杆距主龙骨端部距离不得超过300mm，否则应增加吊杆。
- 3) 吊顶灯具、风口及检修口等应设附加吊杆。

龙牌矿棉板规格-龙牌矿棉板-宏科伟业由北京市宏科伟业商贸有限公司提供。北京市宏科伟业商贸有限公司（www.bjhkwysmyxgs.com）是北京丰台区，工地施工材料的翘楚，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在宏科伟业领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创宏科伟业更加美好的未来。